





PRZĘKRÓJ PRZES MIEJSŁA POSTOJOWE



PRZĘKRÓJ PRZES ZJAZD




PLAN SYTUACYJNY ZJAZDU



OZNACZENIA:


- Obrzeże betonowe o wym. 8*30*75cm
- podsyпка cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3cm
- Ława betonowa z oporem z betonu C12/15
- Kostka betonowa brukowa, szara grubości 6cm
- Podsyпка cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5cm
- Warstwa odsączająca z piasku srednioziarnistego gr. 15cm
- Krawężnik betonowy o wym.: 15*30*100cm
- Podsyпка cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5cm
- Ława betonowa z oporem z betonu C12/15
- Kostka betonowa brukowa, szara grubości 8cm / linie stanowisk postojowych z kostki w kolorze grafitowym
- Podsyпка cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5cm
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 gr. 25cm
- Warstwa odsączająca z piasku srednioziarnistego gr. 15cm
- Istniejąca konstrukcja jezdni – nawierzchnia asfaltowa drogi DP 1695P
- Warstwa ścierna z mieszanki mineralno asfaltowej AC8S 50/70 gr. 4cm
- Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC11W 35/50 gr 8cm
- Krawężnik betonowy, najazdowy o wym.: 15*22*100cm
- Pobocze z pospółki grubości 10cm

Typowy wpust betonowy ø500mm schemat




SZCZEGÓŁ OBRZEŻA

SKALA 1:25




SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA

SKALA 1:25



SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA NAJAZDOWEGO

SKALA 1:25



BIURO PROJEKTOWO - KONSULTINGOWE TOMASZ BOREK			
62-510 KONIN, UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 60 TEL. +48 609 222 072 EMAIL: T.BOREK@INTERIA.PL NIP: 665-118-84-27 REGON: 31125778			
OBIĘKT	Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz ze zjazdem z drogi powiatowej nr 1695P w km 5+830 str. Lewa w miejscowości Popowo Kościelne gm. Mięscisko		
ADRES	Działka ewidencyjna nr 392; 380; 398 oraz 70 o nr identyfikacyjnym 302804_2.0012 obręb Popowo Kościelne, jednostka ewid.: Mięscisko		
INWESTOR	Gmina Mięscisko, Plac Powstańców Wielkopolskich 13, 62-290 Mięscisko		
TREŚĆ	PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY		
BRANŻA	DATA	SKALA	NUMER RYS.
DROGOWA	2021.09.15	1 : 50	03.0
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	inż. Tomasz Borek	WKP/0268/POOD/10 specjalność drogowa	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Bartosz Urbaniak	WKP/0099/PWOD/10 specjalność drogowa	