

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MAŁACHOWO ZŁYCH MIEJSC

LP	KNR	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTK OWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 231-10-04-06-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej (680+145)x4,00 + 30	m2	3 335,00		
2	wycena indywidualna	Remont częściowy ubytków w nawierzchni (wycięciełaty, ułożenie nawierzchni, zagęszczenie)	m2	50,00		
3	KNR AT-03 0102-01 wycena indywidualna	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wykorzystaniem materiału na miejscu - frezowania na połączeniach z istn. nawierzchnią oraz wjazd do lokalu (6x4)x2 + 22x1	m2	70,00		
4	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na składowisko wykonawcy (wraz z kosztami utylizacji) – poszerzenie skrzyżowania i drogi (6x8+0,5x3x8)x0,3 + 11x5x0,3	m3	34,50		
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub. po zagęszcz. 30 cm - KŁSM 0/31,5mm (6x8+0,5x3x8)+11x5	m2	115,00		
6	KNR 231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową min 0,5 kg/m2 poz. 1 + 5	m2	3 450,00		
7	KNR 231-03-11-05-00 KNR 231-03-11-06-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub. 4 cm	m2	3 450,00		
8	wycena indywidualna	Regulacja wysokości istniejących zjazdów i chodników z kostki betonowej (średnia głębokość kostki do regulacji 1,0m oraz krawężnik/obrzeże na szerokości zjazdu lub chodnika) (2+2+4+1+6+6+6+6+1+10+5+1)x1	m2	50,00		
9	KNR 2-31 1406-03 kalk. Własna	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanalizacji sanitarnej	szt	19,00		
10	KNR 2-31 1406-03 kalk. Własna	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt	2,00		
11	kalkulacja indywidualna	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - nowe słupki	szt	6,0		
12	kalkulacja indywidualna	Przymocowanie tablic znaków drogowych o pow. Pow. 0.3 m2 - nowe oznakowanie - (znaki średnie, folia odbl. II gen.) D42, D43, E17a, E18a Małachowo Złych Miejsc	szt	4,0		
13	KNR 231-14-02-05-00	Mechaniczne ścinanie pobocza grub. do 10 cm 825x0,5x2	m2	825,0		
14	KNR 231-01-14-05-00	Wbudowanie utwardzonego pobocza - z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grub. 10 cm	m2	825,0		
Razem:						0,00
VAT 23%:						0,00
ŁĄCZNIE:						0,00