

Przedmiar robót

Remont schodów wejściowych bocznych w m-ci Równia

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont schodów wejściowych bocznych w m-ci Równia		
1	Grupa	Remont schodów		
1.1	Element	Remont schodów		
1.1.1	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1`km	m3	0,5
1.2	Grupa	Wejście nr 1		
1.2.1	Element	Element		
1.2.1.1	KNR 404/504/1	Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych ,tynków	m2	4,8
1.2.1.2	DC 20/312/2	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm	m2	4,8
1.2.1.3	KNR 40/213/1	Uszczelnienie od zewnątrz ścian i posadzek w istniejącym budynku, Preparatem krzemionkowym oraz szlamem uszczelniającym	m2	4,8
1.2.1.4	KNNRS 10/407/1 (1) analogia	Wykonanie ubezpieczenia płytami chodnikowymi 50x50	m2	1
1.3	Grupa	Wejście nr 2		
1.3.1	Element	Element		
1.3.1.1	KNR 404/504/1	Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych ,tynków	m2	23,2
1.3.1.2	DC 20/312/2	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm	m2	9,6
1.3.1.3	KNR 202/1207/2 analogia	Naprawa balustrady schodowe z prętów dwa pręty na stopień, do 10`kg	m	7
1.3.1.4	KNNRS 2/1303/4 (1)	Malowanie powierzchni metalowych, kratki i drobne elementy o powierzchni do 0.25`m2	m2	6,5
1.3.1.5	KNR 40/213/1	Uszczelnienie od zewnątrz ścian i posadzek w istniejącym budynku, Preparatem krzemionkowym oraz szlamem uszczelniającym	m2	9,5
1.3.1.6	KNNRW 2/112/8 (1) analogia	Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem, zbrojenie nadbetonu, zabetonowanie	m2	0,6
1.3.1.7	KNR 40/210/1 (4) analogia	Zaprawa renowacyjne wykonywane ręcznie, zaprawa 3 warstwowy do 4 cm, zaprawa Betofix KHB lub srodek odpowiadający zastosowaniu i właściwościom, Betofix R4 lub srodek odpowiadający zastosowaniu i właściwościom, Betofix FILL lub srodek odpowiadający zastosowaniu i właściwościom.	m2	14
1.3.1.8	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie oraz montaż konstrukcja wsporcza pod schodami z Ceownik satalowy 120x60x7mm oraz Rur stalowych średnicy 30x2mm	szt	1
1.4	Grupa	Wejście nr 3		
1.4.1	Element	Element		
1.4.1.1	KNR 404/504/1	Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych ,tynków	m2	18,8
1.4.1.2	DC 20/312/2	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm	m2	9,8
1.4.1.3	KNR 40/213/1	Uszczelnienie od zewnątrz ścian i posadzek w istniejącym budynku, Preparatem krzemionkowym oraz szlamem uszczelniającym	m2	19,8
1.4.1.4	KNR 40/210/1 (1)	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości do 1`cm, zaprawa Funcosil Sanierputz-WTA lub srodek odpowiadający zastosowaniu i właściwościom.	m2	9
1.4.2	Element	Zadaszenie nad schodami		
1.4.2.1	KNR 404/804/1	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja I	m2	2
1.4.2.2	TZKNBK 4/2001/74 analogia	Skucie nierówności w murze kamiennym na głębokość do 10` cm kamień miękki + styropiani	m2	0,74
1.4.2.3	KNR 503/201/1 analogia	Montaż i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych na kotwach stalowych w terenie płaskim, długość słupa do - 5`m o przekroju 12x12 cm, w betonie	szt	2
1.4.2.4	KNKRB 2/404/5	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej krokiewki 5x10,deski 2,5x16 cm, miecze8x10, murłata12x16.	szt	1,0
1.4.2.5	KNR 15/522/2	Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100`mm T45 rozstawie krokwi 50`cm	m2	6,5
1.4.2.6	KNNRS 2/504/2 (1)	Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25`cm	m2	3,5