
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

98363000-5 Usługi nurkowe
45241500-3 Roboty budowlane w zakresie nabrzeży

NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT AWARYJNEGO ZABEZPIECZENIA/NAPRAWY ŚCIANKI
SZCZELNEJ NABRZEŻA BULWARU NA WYSPIE PUCKIEJ

NAZWA INWESTORA: Gmina Miasto Szczecin

ADRES INWESTORA: pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

BRANŻE: Hydrotechniczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
inż Bartosz Baranowski

DATA OPRACOWANIA: 02.10.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|---|--|------|--------------|----------------|
| KOSZTORYS: | | | | | |
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | |
| 1 d.1 | KNR 15-01 0114-04 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp | m2 | | |
| | | 180 | m2 | 180,000 | |
| | | | | RAZEM | 180,000 |
| 2 | | WYMIANA/DOŁOŻENIE KLESZCZA | | | |
| 2 d.2 | | Zamocowanie kleszcza drewnianego o przekroju 25 x 30 cm - mocowanego na wkręty kolejowe | m | | |
| | | 3 + 12 + 18 + 5 | m | 38,000 | |
| | | | | RAZEM | 38,000 |
| 3 d.2 | | Dokręcenie istniejącego kleszcza | | | |
| | | 80 - 38 | | 42,000 | |
| | | | | RAZEM | 42,000 |
| 3 | | PODPARCIE KLESZCZA | | | |
| 4 d.3 | | Wstawienie podparcia kleszcza | m | | |
| | | 40 | m | 40,000 | |
| | | | | RAZEM | 40,000 |
| 4 | | WSTAWIENIE GŁOWIC PALI | | | |
| 5 d.4 | | Wycięcie i wstawienie głowic pali | szt | | |
| | | 50 | szt | 50,000 | |
| | | | | RAZEM | 50,000 |
| 5 | | WYKONANIE ŚCIANKI BERLIŃSKIEJ | | | |
| 6 d.5 | | Wykonanie ścianki berlińskiej | m | | |
| | | 40 | m | 40,000 | |
| | | | | RAZEM | 40,000 |
| 6 | | ZASYPIANIE KAWERN | | | |
| 7 d.6 | KNR 2-01 0501-01 z.sz. 2.18. 9910 | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m Zасыpanie wykopów bez ubicia zасыпки. | m3 | | |
| | | 35 | m3 | 35,000 | |
| | | | | RAZEM | 35,000 |
| 7 | | MONITORING NABRZEŻA | | | |
| 8 d.7 | | Wykonanie monitoringu na odcinku 80 mb | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |