

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pokoje nr: 2 i 3			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią (2.73+3.6)/2*5.0+6.0*5.0-1.9*3.0	m ² m ²	 40.125	
				RAZEM	40.125
2	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany (2.73+3.6+5.0*2)*3.8+(5.0+6.0)*2*3.8 sufit poz.1	m ² m ² m ²	 145.654 40.125	
				RAZEM	185.779
3	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome poz.2	m ² m ²	 185.779	
				RAZEM	185.779
4	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.73+3.6+5.0*2)*3.8+(5.0+6.0)*2*3.8	m ² m ²	 145.654	
				RAZEM	145.654
5	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.1	m ² m ²	 40.125	
				RAZEM	40.125
6	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (0.85+0.6)*1.5	m ² m ²	 2.175	
				RAZEM	2.175
7	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.6	m ² m ²	 2.175	
				RAZEM	2.175
8	KNR-W 4-01 d.1 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km z kosztami utylizacji poz.6*0.01*1.3	m ³ m ³	 0.028	
				RAZEM	0.028
9	KNR-W 4-01 d.1 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.8	m ³ m ³	 0.028	
				RAZEM	0.028
2		Pokoje nr: 110, 111, 112, 113			
10	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.55*6.2+4.15*6.55+3.4*6.55+4.1*6.55	m ² m ²	 98.318	
				RAZEM	98.318
11	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany ((3.55+6.2)*2+(4.15+6.55)*2+(3.4+6.55)*2+(4.1+6.55)*2)*3.75	m ² m ²	 307.875	
				RAZEM	307.875
12	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.11	m ² m ²	 307.875	
				RAZEM	307.875
13	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.11	m ² m ²	 307.875	
				RAZEM	307.875
14	KNR-W 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufit poz.10	m ² m ²	 98.318	
				RAZEM	98.318
15	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.10	m ² m ²	 98.318	
				RAZEM	98.318
16	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.10	m ² m ²	 98.318	
				RAZEM	98.318
17	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.10	m ² m ²	 98.318	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	98.318
18	KNR 4-01 d.2 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0.2*0.2*1.5*2	m ³ m ³	0.120	
				RAZEM	0.120
19	KNR 4-01 d.2 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.23*2	m m	2.460	
				RAZEM	2.460
20	KNR 4-01 d.2 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 4-01 d.2 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.27*1.0*2.1	m ³ m ³	0.567	
				RAZEM	0.567
22	KNR 4-01 d.2 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 0.25*(2.1*2+1.0)	m ² m ²	1.300	
				RAZEM	1.300
23	KNR-W 2-02 d.2 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 0.25*1.0	m ² m ²	0.250	
				RAZEM	0.250
24	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.23	m ² m ²	0.250	
				RAZEM	0.250
25	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych poz.23	m ² m ²	0.250	
				RAZEM	0.250
26	KNNR 2 d.2 1104-02	Montaż ościeżnic regulowanych 0.9*2.05	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
27	KNNR 2 d.2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - okleina naturalna poz.53	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
28	KNR 4-01 d.2 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km z kosztami utylizacji (poz.18+poz.21)*1.3	m ³ m ³	0.893	
				RAZEM	0.893
29	KNR-W 4-01 d.2 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.28	m ³ m ³	0.893	
				RAZEM	0.893
3		Sala rzeźby			
30	KNR-W 4-01 d.3 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek 5.8*3.5+1.8*2.65+0.8*0.5	m ² m ²	25.470	
				RAZEM	25.470
31	KNR-W 4-01 d.3 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.30	m ² m ²	25.470	
				RAZEM	25.470
32	KNR-W 4-01 d.3 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego - analogia - zerwanie cokolika z płytek (5.8+3.5)*2-3.0+(1.8+2.65)*2-0.8	m m	23.700	
				RAZEM	23.700
33	KNR AT-23 d.3 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.30	m ² m ²	25.470	
				RAZEM	25.470
34	KNR-W 2-02 d.3 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.30	m ² m ²	25.470	
				RAZEM	25.470

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR AT-23 d.3 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.30	m ² m ²	25.470	
				RAZEM	25.470
36	KNR AT-23 d.3 0201-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 50x50 cm poz.30	m ² m ²	25.470	
				RAZEM	25.470
37	KNR AT-23 d.3 0216-04	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm poz.32	m m	23.700	
				RAZEM	23.700
38	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany $((5.8+3.5)*2+(1.8+2.65)*2)*2.64$ sufit $5.8*3.5+1.8*2.65$	m ² m ² m ²	72.600 25.070	
				RAZEM	97.670
39	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome poz.38	m ² m ²	97.670	
				RAZEM	97.670
40	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $((5.8+3.5)*2+(1.8+2.65)*2)*2.6$	m ² m ²	71.500	
				RAZEM	71.500
41	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $5.8*3.5+1.8*2.65$	m ² m ²	25.070	
				RAZEM	25.070
42	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.30*0.03*1.3	m ³ m ³	0.993	
				RAZEM	0.993
43	KNR 4-01 d.3 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km poz.42	m ³ m ³	0.993	
				RAZEM	0.993
4		Pokoje nr: 332 i 333			
44	KNR 4-04 d.4 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki - analogia - rozebranie posadzki z paneli podłogowych $2.36*3.7+5.9*3.2-1.9*1.0+0.1*0.25$	m ² m ²	25.737	
				RAZEM	25.737
45	KNR AT-23 d.4 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.44	m ² m ²	25.737	
				RAZEM	25.737
46	NNRNKB d.4 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.44	m ² m ²	25.737	
				RAZEM	25.737
47	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.44	m ² m ²	25.737	
				RAZEM	25.737
48	NNRNKB d.4 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych poz.44+ $(2.36+3.7)*2*0.1+(5.9+3.2)*2*0.1$	m ² m ²	28.769	
				RAZEM	28.769
49	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany $(2.36+3.7)*2*3.2+(5.9+3.2)*2*3.2+(2.2+2.8)*3.2$ sufit poz.44	m ² m ² m ²	113.024 25.737	
				RAZEM	138.761
50	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome 138.761	m ² m ²	138.761	
				RAZEM	138.761
51	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(2.36+3.7)*2*3.2+(5.9+3.2)*2*3.2+(2.2+2.8)*3.2$	m ² m ²	113.024	
				RAZEM	113.024

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.44	m ² m ²	25.737	
				RAZEM	25.737
53	KNNR 2 d.4 1104-02	Montaż ościeżnic regulowanych 0.9*2.05	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
54	KNNR 2 d.4 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - okleina naturalna poz.53	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
55	KNR 5-08 d.4 0504-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
56	KNR-W 4-01 d.4 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km z kosztami utylizacji (poz.44*0.02)*1.3	m ³ m ³	0.669	
				RAZEM	0.669
57	KNR-W 4-01 d.4 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.56	m ³ m ³	0.669	
				RAZEM	0.669
58	Kalk. indyw. d.4	Przemalowanie zabudowy z profili aluminiowych (2.8+2.2)*3.25*2	m ² m ²	32.500	
				RAZEM	32.500
5		"Przepompownia"			
59	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.12*5.6-1.0*1.83+2.82*6.12+5.2*6.12-2.18*2.76	m ² m ²	58.708	
				RAZEM	58.708
60	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome Ściany (3.12+5.6)*2*2.82+(2.82+6.12)*2*2.82+(5.2+6.12)*2*2.82+(2.5+1.9)*2*2.82 sufit poz.59	m ² m ² m ²	188.263 58.708	
				RAZEM	246.971
61	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.12+5.6)*2*2.82+(2.82+6.12)*2*2.82+(5.2+6.12)*2*2.82+(2.5+1.9)*2*2.82	m ² m ²	188.263	
				RAZEM	188.263
62	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.44	m ² m ²	25.737	
				RAZEM	25.737