

OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Pogotowie Ciepłownicze	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Marketingu	32 335 0 118
Sekcja ds. Auditingu Zewn. i Efektywności Energetycznej	32 335 0 190



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy:000827/24

Nr dokumentu: 0055/24/DZ

Wasz Znak:

Data: 16.05.2024

Dotyczy: postępowania przetargowego na *Remont zakwalifikowanych rur części ciśnieniowej komory paleniskowej kotła WP-70 nr 3.*

Zamawiający przekazuje treści pytań wraz z odpowiedziami do postępowania jw.

1. W warunkach zamówienia podany jest termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie lipiec 2024 r., zakończenie wrzesień 2024 r. natomiast we wzorze umowy podany jest termin rozpoczęcie prac lipiec 2024 r., całkowite zakończenie prac i przekazanie kotła do eksploatacji do 31.08.2024 r. Proszę o odpowiednie skorygowane przywołanych terminów.

Ad.1 Zamawiający ujednotoci terminy zakończenia zadania na wrzesień 2024r

2. Proszę o podanie długości wymienianych odcinków rur dla komory paleniskowej: ekran przedni – zimny lej i ekran tylny komory grodziowej.
3. Jak należy traktować zapis „Zweryfikować, a w razie konieczności wytypować do wymiany i po protokolarnym uzgodnieniu z Zamawiającym wymienić zakwalifikowane króćce na komorach części ciśnieniowej objętej remontem”. Króćce przy których komorach podlegają weryfikacji. Proszę o podanie dokładnej ilości króćców, która należy zweryfikować.

Ad.2. i 3 Zgodnie z WZ pkt. 3.2. podano planowany zakres wymiany (w pasie od ok. + 3000 mm do + 4500mm) Rzędne komory rozdzielczej ekranu przedniego + 2800mm z czego wynika, że w pasie zaplanowanym do wymiany będzie konieczne wbudowanie 1500mm odcinków rur kotłowych) Jednocześnie Zamawiający w WZ zastrzegł, że ostateczny zakres wymiany zostanie uzgodniony w protokole typowania sporządzonym przez Zamawiającego i Wykonawcę. Jeżeli protokół wykaże taką konieczność wówczas zakres remontu może zostać rozszerzony i zakwalifikowany jako roboty dodatkowe. Zamawiający przewiduje konieczność weryfikacji króćców tylko wówczas gdy w protokole typowania zostanie wskazana konieczność poszerzenia pasa wymiany w dół (np. jeżeli okaże się że nowe rury trzeba będzie spawać do króćców komory rozdzielczej)

VERTE



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach
NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 93 917 000 PLN

4. Jakie są grubości dla żarobetonu, wełny mineralnej i opancerzenia na kotle nr 3.

Ad. 4. Prefabrykaty z żarobetonu 40mm, wełna mineralna 200mm, opancerzenie blacha 2mm

Sprawę prowadzi Marek Naworski tel. 32 335 01 08

Zatwierdził: Prezes Zarządu PEC-Gliwice Sp. z o.o. Krzysztof Szaliński



Informacja przygotowana pr:
Marta Błaszaków tel. 32 335 01 04

KRS 0000061254 Sąd Rejonowy
w Gliwicach **NIP 631-01-00-822**
Kapitał Zakładowy 93 917 000 PLN