

# KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja nawierzchni chodnika usytuowanego na konstrukcji wsporczej nasypu drogowego, nad przepustem w ciągu ul. 3-go Maja.

Kod CPV Kategoria robót:  
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szymbów i kolei podziemnej

Lp.	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót, lokalizacja i obliczenie ich ilości)	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa zł *)	Wartość pozycji zł *)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I WYMAGANIA OGÓLNE</b>						
	D-M 00.00.00	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>				
1	D-M 00.00.00	Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	ryczałt	-		
2	D-M 00.00.00	Opracowanie projektu oznakowania robót i organizacji ruchu na czas robót, wraz z zakupem, ustawieniem i wprowadzeniem oraz utrzymaniem oznakowania organizacji ruchu oraz tablic informacyjnych w czasie prowadzenia robót.	ryczałt	-		
3	D-M 00.00.00	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt	-		
<b>RAZEM CZĘŚĆ I "WYMAGANIA OGÓLNE" (netto):</b>						
<b>II CZĘŚĆ DROGOWO-MOSTOWA</b>						
	D-01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
	D-01.01.01	<b>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</b>				
1	D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,215		
	D-01.02.04	<b>ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ PRZEPUSTÓW I</b>				
2	D-01.02.04	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej	m2	375,30		
3	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych	m	230,00		
4	D-01.02.04	Rozebranie poręczy ochronnych sztywnych	t	7,53		
	D-01.02.03	<b>WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH</b>				
5	D-01.02.03	Rozbiórki obiektów kubaturowych - żelbetonowych (gzyms i wierzchnia część konstrukcji płyty wspornika chodnikowego)	m3	32,57		
	M-12.00.00	<b>STAL</b>				
	M-12.01.02	<b>ZBROJENIE STAŁĄ KLASY A-IIIN</b>				
6	M-12.01.02	Zbrojenie stałą klasy A-IIIN	kg	4 648,02		
	M-13.00.00	<b>BETON</b>				
	M-13.03.04	<b>PREFABRYKOWANE DESKI GZYMSOWE</b>				
7	M-13.03.04	Prefabrykowane deski gzymsowe	m	215,20		

	M-13.01.00	<b>BETON KONSTRUKCYJNY</b>			
8	M-13.01.00	Beton konstrukcyjny	m3	36,15	
	M-15.00.00	<b>IZOLACJE I NAWIERZCHNIE</b>			
	M-15.01.01	<b>POWŁOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA - "NA ZIMNO" - TRZYWARSTWOWA</b>			
9	M-15.01.01	Powłokowa izolacja bitumicznej "na zimno" - trzywarstwowa	m2	21,91	
	M-15.05.02	<b>IZOLACJONAWIERZCHNIA NA CHODNIKACH</b>			
10	M-15.05.02	Izolacjonawierzchnia na chodnikach	m2	376,60	
	M-18.00.00	<b>URZĄDZENIA DYLATACYJNE</b>			
	M-18.01.04	<b>ZABEZPIECZENIE SZCELIN DYLATACYJNYCH</b>			
11	M-18.01.04	Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych	m	125,09	
	M-19.00.00	<b>URZĄDZENIA ZABEZPIEZAJĄCE</b>			
	M-19.01.04	<b>BALUSTRADY, PORĘCZE, POCHWYTY STALOWE</b>			
12	M-19.01.04	Balustrady, poręcze, pochwyt stalowe	m	215,00	
	M-20.00.00	<b>INNE ROBOTY</b>			
	M-20.01.10	<b>ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH</b>			
13	M-20.01.10	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych	m2	374,10	
	D-08.00.00	<b>ELEMENTY ULIC</b>			
	D-08.02.02	<b>CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ</b>			
14	D-08.02.02	Chodniki z brukowej kostki betonowej	m2	375,30	
	D-08.03.01	<b>OBRZEŻA BETONOWE</b>			
15	D-08.03.01	Obrzeża betonowe	m	230,00	
<b>RAZEM CZĘŚĆ II "CZĘŚĆ DROGOWO MOSTOWA" (netto):</b>					
<b>WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM (netto):</b>					
<b>PODATEK VAT 23 %:</b>					
<b>WARTOŚĆ ROBÓT Z PODATKIEM VAT (brutto):</b>					

Data :

.....