

Szczecin, dnia 09.10.2024 r.

SIM/ZP/ 952 /2024/KC

Znak sprawy: SIM/ZP/P/05/2024

**Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

<wszyscy>

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „**Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ**”,

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605), dokonuje modyfikacji SWZ w następującym zakresie:

1. Rozdział XI pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 26.02.2025r.** Przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień w którym upływa termin składania ofert.”

2. Rozdział XIII pkt 3 i 4 SWZ otrzymują brzmienie:

„ **3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformazakupowa.pl w terminie do dnia 30.10.2024 r., do godz. 11.00.**

„**4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.10.2024 r., o godz. 11:30** za pośrednictwem platformazakupowa.pl”

3. W piśmie Zamawiającego „Modyfikacje 3” z dnia 23.08.2024 r. zamawiający poprawia omyłkę pisarską w ten sposób, że: Zdanie pierwsze punktu 5 otrzymuje brzmienie:

a) „**w załączniku nr 8a do SWZ Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER):**”

4. W załączniku nr 6a do SWZ– Dokumentacja projektowa – część I, Projekty Techniczne w folderze:

a) Zakres 2\Projekt Wykonawczy\3_Projekt elektryczny dodaje się plik w brzmieniu: „Obliczenia fotometryczne.pdf” – załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

5. W załączniku nr 6b do swz – Dokumentacja projektowa – część II – dla I Etapu Realizacyjnego:

a) Proj Tech\TOM I.1. Branża drogowa plik o nazwie „3.Opis techniczny-rev.1.pdf” otrzymuje nowe brzmienie: „3.Opis techniczny-rev.2.pdf” - załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

6. Załączniku nr 6c do swz_rev.01 w katalogu PFU:

a) ZAŁ. 2 KONCEPCJA plik „Rys. nr 2. PLAN SYTUACYJNY.pdf” **otrzymuje nowe brzmienie:** „Rys. nr 2. PLAN SYTUACYJNY REV. 1.pdf” - załącznik nr 3 do niniejszego pisma.

b) ZAŁ. 2 KONCEPCJA plik „Rys. nr 3. PRZEKROJE NORMALNE.pdf” **otrzymuje nowe brzmienie:** „Rys. nr 3. PRZEKROJE NORMALNE REV. 1.pdf” - załącznik nr 4 do niniejszego pisma.

Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o.
ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin
tel. 91 817 33 81, fax. 91 817 33 87
REGON: 382696215; NIP: 851 323 53 04
biuro@sim.szczecin.pl
www.sim.szczecin.pl

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 4 496 500,00 zł
KRS 0000787342

- c) ZAŁ. 2 KONCEPCJA plik „Rys. nr 4. INWENTARYZACJA ZIELENI.pdf” **otrzymuje nowe brzmienie:** „Rys. nr 4. INWENTARYZACJA ZIELENI REV 1.pdf” - załącznik nr 5 do niniejszego pisma.
- d) ZAŁ. 2 KONCEPCJA plik „Rys. nr 5. NASADZENIA ZIELENI.pdf” **otrzymuje nowe brzmienie:** „Rys. nr 5. NASADZENIA ZIELENI REV. 1.pdf” - załącznik nr 6 do niniejszego pisma.
- e) plik o nawie „PFU 18.08.2024.pdf” otrzymuje nowe brzmienie „PFU 07.10.2024 rev.1.pdf” - załącznik nr 7 do niniejszego pisma.

7. W Załączniku nr 7b do SWZ – dodaje się plik o nazwie: „Wiaty 10.01.02.pdf” - załącznik nr 8 do niniejszego pisma.

8. W załączniku nr 8a do SWZ Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER):

- a) Pozycja nr 400a, 400b, 400c, 400d, 434a, 434b, 440a, 450a, 450b, 450c, 450d, 450e, 481a, 481b, 481c, 481d, 481e, otrzymuje brzmienie:

400a	sst - branża sanitarna	Mufa elektrooporowa DN160	Szt.	62
400b	sst - branża sanitarna	Mufa elektrooporowa DN90	Szt	38
400c	sst - branża sanitarna	Mufa elektrooporowa DN63	Szt	1
400d	sst - branża sanitarna	Mufa elektrooporowa DN32	Szt	1
434a	sst - branża sanitarna	Mufa elektrooporowa dy125	Szt.	59
434b	sst - branża sanitarna	Mufa elektrooporowa dy90	Szt	17
440a	sst - branża sanitarna	Oznakowanie lokalizacji kanalizacji sanitarnej tabliczką na słupku stalowym	kpl.	19
450a	sst - branża sanitarna	Przyłącze siodłowe dn 600/200	szt.	1
450b	sst - branża sanitarna	Przyłącze siodłowe dn 600/160	szt.	4
450c	sst - branża sanitarna	Przyłącze siodłowe dn 500/160	szt.	2
450d	sst - branża sanitarna	Przyłącze siodłowe dn 300/200	szt.	1
450e	sst - branża sanitarna	Przyłącze siodłowe dn 300/160	szt.	3
481a	sst - branża sanitarna	Zamurowanie istniejącego otworu w studni za pomocą cegły klinkierowej na zaprawie	m2	32
481b	sst - branża sanitarna	Montaż przejść szczelnych dn 800	kpl.	4
481c	sst - branża sanitarna	Uszczelnienie i wyrównanie ścian murowanych za pomocą zaprawy polimerowo- cementowej	m2	32
481d	sst - branża sanitarna	Demontaż starych stopni złazowych	Szt.	26
481e	sst - branża sanitarna	Montaż nowych stopni złazowych – podwójnych, stalowych w otulinie tworzywowej	Szt.	26

b) Pozycje: 109, 110, 111, 112, 173, 405, 420, 432, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 468, 469 otrzymuje nowe brzmienie:

109	sst - branża sanitarna	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm PVC-U SN8 lite, rury z wydłużonym kielichem - dostawa i montaż wraz z robotami pomiarowymi, robotami ziemnymi: wykopem z odwodnieniem i umocnieniem wykopu, wzmocnieniem podłoża gruntowego geotkaniną i geosiatką, z podsypką filtracyjną z kruszywa, z podsypką pod kanałem z materiałów sypkich, z obsypką, zasypką, zagęszczeniem, z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu. <u>Uwaga:</u> rozliczenie rzeczywiście wykonanych odc. kanałów (pomiędzy ścianami wewn. sąsiednich studni), studnie z robotami towarzyszącymi rozliczane z odrębnej pozycji	m	582,60
110	sst - branża sanitarna	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm PVC-U SN8 lite, rury z wydłużonym kielichem - dostawa i montaż wraz z robotami pomiarowymi, robotami ziemnymi: wykopem z odwodnieniem i umocnieniem wykopu, wzmocnieniem podłoża gruntowego geotkaniną i geosiatką, z podsypką filtracyjną z kruszywa, z podsypką pod kanałem z materiałów sypkich, z obsypką, zasypką, zagęszczeniem, z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu. <u>Uwaga:</u> rozliczenie rzeczywiście wykonanych odc. kanałów (pomiędzy ścianami wewn. sąsiednich studni), studnie z robotami towarzyszącymi rozliczane z odrębnej pozycji	m	40,10
111	sst - branża sanitarna	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm PVC-U SN8 lite, rury z wydłużonym kielichem - dostawa i montaż wraz z robotami pomiarowymi, robotami ziemnymi: wykopem z odwodnieniem i umocnieniem wykopu, wzmocnieniem podłoża gruntowego geotkaniną i geosiatką, z podsypką filtracyjną z kruszywa, z podsypką pod kanałem z materiałów sypkich, z obsypką, zasypką, zagęszczeniem, z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu. <u>Uwaga:</u> rozliczenie rzeczywiście wykonanych odc. kanałów (pomiędzy ścianami wewn. sąsiednich studni), studnie z robotami towarzyszącymi rozliczane z odrębnej pozycji	m	
112	sst - branża sanitarna	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm PVC-U SN8 lite, rury z wydłużonym kielichem - dostawa i montaż wraz z robotami pomiarowymi, robotami ziemnymi: wykopem z odwodnieniem i umocnieniem wykopu, wzmocnieniem podłoża gruntowego geotkaniną i geosiatką, z podsypką filtracyjną z kruszywa, z podsypką pod kanałem z materiałów sypkich, z obsypką, zasypką, zagęszczeniem, z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu. <u>Uwaga:</u> rozliczenie rzeczywiście wykonanych odc. kanałów (pomiędzy ścianami wewn. sąsiednich studni), studnie z robotami towarzyszącymi rozliczane z odrębnej pozycji	m	
173	sst - branża sanitarna	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm PVC-U SN8 lite - dostawa i montaż wraz z robotami pomiarowymi, robotami ziemnymi: wykopem z odwodnieniem i umocnieniem wykopu, wzmocnieniem podłoża gruntowego geotkaniną, z podsypką filtracyjną z kruszywa, z podsypką pod kanałem z materiałów sypkich, z obsypką, zasypką, zagęszczeniem, z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu. <u>Uwaga:</u> rozliczenie rzeczywiście wykonanych odc. kanałów (pomiędzy ścianami wewn. sąsiednich studni), studnie z robotami towarzyszącymi rozliczane z odrębnej pozycji	m	47,40

405	SST sanitarne	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 90 mm - kolano "bose" de90 90st,15 st.	złącz.	5,00
420	SST sanitarne	Kanały z rur PP SN16 łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - dostawa i montaż wraz z robotami pomiarowymi, robotami ziemnymi: wykopem z odwodnieniem i umocnieniem wykopu, z podsypką, obsypką, zasypką, zagęszczeniem, z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu. <u>Uwaga:</u> rozliczenie rzeczywiście wykonanych odc. kanałów (pomiędzy ścianami wewn. sąsiednich studni), studnie z robotami towarzyszącymi rozliczane z odrębnej pozycji	m	8,63
432	sst - branza sanitarna	Kolano bose PE de90 90st., 15st.	szt.	7
454	SST sanitarne	Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - dostawa i montaż wraz z robotami pomiarowymi, robotami ziemnymi: wykopem z odwodnieniem i umocnieniem wykopu, z podsypką, obsypką, zasypką, zagęszczeniem, z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu, z inspekcją tv powykonawczą. <u>Uwaga:</u> rozliczenie rzeczywiście wykonanych odc. kanałów (pomiędzy ścianami wewn. sąsiednich studni), studnie z robotami towarzyszącymi rozliczane z odrębnej pozycji	m	153,75
455	SST sanitarne	Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - dostawa i montaż wraz z robotami pomiarowymi, robotami ziemnymi: wykopem z odwodnieniem i umocnieniem wykopu, z podsypką, obsypką, zasypką, zagęszczeniem, z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu, z inspekcją tv powykonawczą. <u>Uwaga:</u> rozliczenie rzeczywiście wykonanych odc. kanałów (pomiędzy ścianami wewn. sąsiednich studni), studnie z robotami towarzyszącymi rozliczane z odrębnej pozycji	m	327,44
456	SST sanitarne	Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - dostawa i montaż wraz z robotami pomiarowymi, robotami ziemnymi: wykopem z odwodnieniem i umocnieniem wykopu, z podsypką, obsypką, zasypką, zagęszczeniem, z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu, z inspekcją tv powykonawczą. <u>Uwaga:</u> rozliczenie rzeczywiście wykonanych odc. kanałów (pomiędzy ścianami wewn. sąsiednich studni), studnie z robotami towarzyszącymi rozliczane z odrębnej pozycji	m	134,57
457	SST sanitarne	Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - dostawa i montaż wraz z robotami pomiarowymi, robotami ziemnymi: wykopem z odwodnieniem i umocnieniem wykopu, z podsypką, obsypką, zasypką, zagęszczeniem, z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu, z inspekcją tv powykonawczą. <u>Uwaga:</u> rozliczenie rzeczywiście wykonanych odc. kanałów (pomiędzy ścianami wewn. sąsiednich studni), studnie z robotami towarzyszącymi rozliczane z odrębnej pozycji	m	269,53
458	SST sanitarne	Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm - dostawa i montaż wraz z robotami pomiarowymi, robotami ziemnymi: wykopem z odwodnieniem i umocnieniem wykopu, z podsypką, obsypką, zasypką, zagęszczeniem, z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu, z inspekcją tv powykonawczą. <u>Uwaga:</u> rozliczenie rzeczywiście wykonanych odc. kanałów (pomiędzy ścianami wewn. sąsiednich studni), studnie z robotami towarzyszącymi rozliczane z odrębnej pozycji	m	5,90

459	SST sanitarne	Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm - dostawa i montaż wraz z robotami pomiarowymi, robotami ziemnymi: wykopem z odwodnieniem i umocnieniem wykopu, z podsypką, obsypką, zasypką, zagęszczeniem, z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu, z inspekcją tv powykonawczą. <u>Uwaga:</u> rozliczenie rzeczywiście wykonanych odc. kanałów(pomiędzy ścianami wewn. sąsiednich studni), studnie z robotami towarzyszącymi rozliczane z odrębnej pozycji	m	165,45
460	SST sanitarne	Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm - dostawa i montaż wraz z robotami pomiarowymi, robotami ziemnymi: wykopem z odwodnieniem i umocnieniem wykopu, z podsypką, obsypką, zasypką, zagęszczeniem, z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu, z inspekcją tv powykonawczą. Uwaga: rozliczenie rzeczywiście wykonanych odc. kanałów(pomiędzy ścianami wewn. studni), studnie z robotami towarzyszącymi rozliczane z odrębnej pozycji	m	240,28
468	SST sanitarne	Renowacja rurociągu DN700 metodą rękawa utwardzonego wraz z kamerowaniem przed i po wykonaniu robót i czyszczeniem .	m	3,00
469	SST sanitarne	Renowacja rurociągu DN800 metodą rękawa utwardzonego wraz z kamerowaniem przed i po wykonaniu robót i czyszczeniem .	m	22,00

9. W załączniku nr 8b do SWZ Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER): poz. 100 otrzymuje nowe brzmienie:

100	D-10.01.02	Ustawienie wiat przystankowych- 4 przeszłowych	szt.	13,00
-----	------------	--	------	-------

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione.

Załączniki:

1. Obliczenia fotometryczne.pdf
2. 3.Opis techniczny-rev.2.pdf
3. Rys. nr 2. PLAN SYTUACYJNY REV. 1.pdf
4. Rys. nr 3. PRZEKROJE NORMALNE REV. 1.pdf
5. Rys. nr 4. INWENTARYZACJA ZIELENI REV 1.pdf
6. Rys. nr 5. NASADZENIA ZIELENI REV. 1.pdf"
7. PFU 07.10.2024 rev.1.pdf
8. Wiaty 10.01.02.pdf

Członkowie Komisji przetargowej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o
ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin
tel. 91 817 33 81, fax. 91 817 33 87
REGON: 382696215; NIP: 851 323 53 04
biuro@sim.szczecin.pl
www.sim.szczecin.pl

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 4 496 500,00 zł
KRS 0000787342