

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT POKRYCIA DACHU NA BUD. MIESZKALNYM RADOGOSZCZ 40 nr inw.101/1106			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki , 5 okien połaciowych i 3 kominy (wsp. R=	m ²		
d.1	0508-03	1,2 za ostrożne rozebranie dachówki do ponownego wykorzystania) $((1,48+1,48+1,40+1,40)*0,27)+((0,85+0,85+0,99+0,99)*0,27)+((0,94+0,94+0,79+0,79)*0,27)+((1,50+1,50+178+178)*0,27)$	m ²	100,413	
				RAZEM	100,413
2	KNR 0-15	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt		
d.1	0526-02	5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
3	KNR 0-15	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
d.1	0526-01	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
4	KNR 2-02	Pokrycie dachów dachówką zakładkową cementową	m ²		
d.1	0504-03	$((1,48+1,48+1,40+1,40)*0,27)+((0,85+0,85+0,99+0,99)*0,27)+((0,94+0,94+0,79+0,79)*0,27)+((1,50+1,50+178+178)*0,27)$	m ²	100,413	
				RAZEM	100,413
5	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (KOMINY 3 szt.)	m ²		
d.1	0535-08	$((0,33*2+0,19*2)*0,45)+((0,88*2+0,79*2)*0,45)+((0,25*2+0,39*2)*0,45)$	m ²	2,547	
				RAZEM	2,547
6	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad	m ²		
d.1	202 0541-02	25 cm $((0,33*2+0,19*2)*0,45)+((0,88*2+0,79*2)*0,45)+((0,25*2+0,39*2)*0,45)$	m ²	2,547	
				RAZEM	2,547
7	KNR 4-01	Regulacja haka rynnowego	szt		
d.1	0526-05	40	szt	40,000	
				RAZEM	40,000
8	KNR-W 4-	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	01 0545-04	3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
9	KNR K-05	Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm	m		
d.1	0501-03	3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR-W 4-	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	01 0545-05	1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR K-05	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm	m		
d.1	0502-02	1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR K-05	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		
d.1	0502-03	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR K-05	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
d.1	0501-06	2	szt.	2,000	
	analogia			RAZEM	2,000
14	TZKNBK	Naprawa rynien z blachy cynkowej polegająca na sprawdzeniu,oczyszczeniu i polutowaniu uszkodzeń, umocowanie obruszonych uchwytów	m		
d.1	XXIII 0116-01	(15,5+16,5)	m	32,000	
				RAZEM	32,000
15	KNR 4-01	Wymiana pojedynczych dachówek zakładkowych	szt.		
d.1	0507-03	23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
16	KNR-W 2-	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokość do 4 m	m ²		
d.1	02 1610-05	(15,5+16,5)*3	m ²	96,000	
				RAZEM	96,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT POKRYCIA DACHU NA BUD. GOSPODARCZYM RADOGOSZCZ 40 nr inw.101/1107			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki 2 kosze kalenicowe (wsp. R= 1,5 za ostrożne rozebranie dachówki do ponownego wykorzystania)	m ²		
d.1	0508-03	(8,2*2,00*2)	m ²	32,800	
				RAZEM	32,800
2	KNR 2-02	Pokrycie dachów dachówką zakładkową cementową	m ²		
d.1	0504-03	(8,2*2,00*2)	m ²	32,800	
				RAZEM	32,800
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich koszy kalenicowych. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	(8,2*0,5*2)	m ²	8,200	
				RAZEM	8,200
4	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powiekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-02	(8,2*0,8*2)	m ²	13,120	
				RAZEM	13,120
5	KNR 19-01	Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu do 85 %	m ²		
d.1	0425-01	2*8,2*2	m ²	32,800	
				RAZEM	32,800
6	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²		
d.1	0103-02	3*8,2*2	m ²	49,200	
				RAZEM	49,200
7	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej	m ²		
d.1	0410-03	2*8,2*2	m ²	32,800	
				RAZEM	32,800
8	KNR-W 4-	Sprawdzenie, wyprostowanie, wyczyszczenie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych okrągłych lub kwadratowych , umocowanie obruszonych uchwytów	m		
d.1	01 0533-03	14,5	m	14,500	
				RAZEM	14,500
9	TZKNBK	Naprawa rynien z blachy cynkowej polegająca na sprawdzeniu,oczyszczeniu i polutowaniu uszkodzeń, umocowanie obruszonych uchwytów	m		
d.1	XXIII 0116-01	14,50	m	14,500	
				RAZEM	14,500
10	KNR 4-01	Regulacja haka rynnowego	szt.		
d.1	0526-05	16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
11	KNR 4-01	Wymiana pojedynczych dachówek zakładkowych	szt.		
d.1	0507-03	45	szt.	45,000	
				RAZEM	45,000
12	KNR-W 2-	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokość do 4 m	m ²		
d.1	02 1610-05	15*3	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000