

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45453100-8 Roboty renowacyjne
45214610-9 Roboty budowlane w zakresie budynków laboratoryjnych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45410000-4 Tynkowanie
45431100-8 Kładzenie terakoty
45431200-9 Kładzenie glazury
45442110-1 Malowanie budynków

NAZWA INWESTYCJI : „Modernizacja II-piętra w budynku Katedry Biotechnologii Żywności Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie” - etap 2
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn ul. Heweliusza 1; dz. nr ewid. 1/10 obr. 54
INWESTOR : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ADRES INWESTORA : ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Lech Kotlewski
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 19-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
d.1	1210-01	4*2,53+6*2,325+2*1,625+2*1,5	m ²	30,320	
				RAZEM	30,320
2	KNR 19-01	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 2.0	m ²		
d.1	1019-03	m2 2*1,625+2*1,5	m ²	6,250	
				RAZEM	6,250
3	KNR 19-01	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 3.0	m ²		
d.1	1019-04	m2 4*2,53+6*2,325	m ²	24,070	
				RAZEM	24,070
4	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu, materiałów budowlanych, gruntu na odległość 11 km wraz z utylizacją	m ³		
d.1	0108-19 0108-20 analogia	(poz.2+poz.3)*0,2*1,3	m ³	7,883	
				RAZEM	7,883
2		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
5	KNR 2-02	Okna skrzynkowe z wywietrznikiem dwudzielne dwukrotnie pomalowane i szklone na budowie o powierzchni 1,5-2,0 m2	m ²		
d.2	1008-15	Okno O8, O9, O10 2*1,5+2*1,625+6*2,325	m ²	20,200	
				RAZEM	20,200
6	KNR 2-02	Okna skrzynkowe z wywietrznikiem trójdzielne dwukrotnie pomalowane i szklone na budowie o powierzchni do 3,0 m2	m ²		
d.2	1008-16	Okno O1/2 2,53	m ²	2,530	
				RAZEM	2,530
7	TZKNBK XX	Parapety z desek klejone o szerokości 40-60 cm - profilowane z grubości od	m ²		
d.2	1806-08	czoła pod politurowanie i lakierowanie - grubości pow. 45 mm 9,5	m ²	9,500	
				RAZEM	9,500