

Sz ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA

3.00cm	BLACHA TRAPEZOWA POWLEKANA
12.00cm	WĘLNA MINERALNA
12.00cm	ŚCIANA MUROWANA Z GAZOBETONU
25.00cm	ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY PEŁNEJ
1.50cm	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY kat. III + GŁADŹ GIPSOWA

Pd PODŁOGA NA GRUNCIE

2.00cm/	GRES
0.26cm	WYKŁADZINA PVC
2.00cm	MASA SAMOPOZIOMUJĄCA
	ISTNIEJĄCE WARSTWY POSADZKOWE

S STROP NA PARTEREM - ISTNIEJĄCY


0.50cm/	WYKŁADZINA DYWANOWA/GRES
2.00cm	JASTRYCH
4.00cm	IZOLACJA AKUSTYCZNA
2.00cm	STROP ŻELBETOWY PREFABRYKOWANY
24.00cm	SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

S1 STROP NAD I PIĘTREM - ISTNIEJĄCY

0.50cm/	WYKŁADZINA DYWANOWA/GRES
2.00cm	JASTRYCH
4.00cm	IZOLACJA AKUSTYCZNA
2.00cm	STROP ŻELBETOWY PREFABRYKOWANY
24.00cm	

D DACH - ISTNIEJĄCY

2 x PAPA ZGRZEWAŁNA NA LEPIKU	
≈ 0.50cm	SZLICHTA CEMENTOWA
10.00cm	PŁYTY KORYTKOWE
≈ 15.00±	
65.00cm	PRZESTRZEŃ POWIETRZNA
15.00cm	WĘLNA MINERALNA
24.00cm	STROP ELBETOWY PREFABRYKOWANY



PRZEKRÓJ A-A Skala 1:100

Nazwa rys.	Nr rys.	PRZEKRÓJ A-A	A-04
Nazwa inwestycji: OSTPROJEKT Biuro Architektoniczno-Budowlane Miroslaw Grzyb 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32a tel. (29) 764 57 99			
Nazwa inwestycji: DOBUDOWA DZWIGU PLATFORMOWEGO WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ PRZEBUDOWĄ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE W RAMACH ZADANIA "Przebudowa i Modernizacja Parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce" Adres inwestycji: ul. Oświatowa 1, 07-410 Ostrołęka działka nr ewid. 40167, jednostka ewid. 146101 1, obręb ewid. 0004 Inwestor: Miasto Ostrołęka Plac gen. J.Bema 1, 07-400 Ostrołęka			
Skala: 1 - 100			
projekt budowlany zamienny			
Specjalność Upr.			
Podpis			
arch.			
1/92/Os			
Projektant: mgr inż. Miroslaw Grzyb			
Asystent projektanta: inż. Edyta Strzałkowska			
Data: 02.2021r.			