

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
L.P	Nazwa strefy	Rodzaj posadzki	Pow. użytkowa (m^2)
2.01	Klatka schodowa	Gres	20,70
2.02	Komunikacja	Gres	4,84
2.03	Pom. socjalne	Gres	5,85
		razem:	31,39m2

LEGENDA

- ściany istniejące
- projektowane zamurowania z bloczków gazobetonowych
- projektowane rozbiórki
- REI 60 — klasa odporności ogniowej elementów
- EI30 S — EI 30 - klasa odporności ogniowej drzwi; S - oznaczenie dymoszczelności drzwi
- F, Ps — słupy, filarki i podciągi żelbetowe wg proj. kontrukcyjnego
- (S) — drzwi wyposażone w samozamykacz
- HP 25m+G — Szafka: G - gaśnica proszkowa; HP - Hydrant p.poż.
- poza zakresem opracowania, stan istniejący
- poza zakresem opracowania, przebudowa pomieszczeń części parteru wg projektu wykonanego w 2020r.

Sz ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA

3,00cm	BLACHA TRAPEZOWA POWLEKANA
12,00cm	WEŁNA MINERALNA
12,00cm	ŚCIANA MUROWANA Z GAZOBETONU
25,00cm	ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY PEŁNEJ
1,50cm	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY kat. III + GŁADŹ GIPSOWA

Sw1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA

1,50cm	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY kat. III + GŁADŹ GIPSOWA
12,00cm	ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH
1,50cm	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY kat. III + GŁADŹ GIPSOWA

RZUT II PIĘTRA

Skala 1:50



OSTPROJEKT
Biuro Architektoniczno Budowlane
Mirosław Grzyb
07 - 410 Ostrołęka
ul. Kilińskiego 32a
tel. (29) 764 57 99

Nazwa rys: RZUT II PIĘTRA — Nr rys: A-03

Nazwa inwestycji: DOBUDOWA DŹWIGU PLATFORMOWEGO WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ PRZEBUDOWĄ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE W RAMACH ZADANIA "Przebudowa i Modernizacja Parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce"

Adres inwestycji: ul. Oświatowa 1, 07-410 Ostrołęka; działka nr ewid. 40167, jednostka ewid. 146101_1, obręb ewid. 0004

Skala: 1 - 50

Inwestor: Miasto Ostrołęka, Plac gen. J.Bema 1, 07-400 Ostrołęka

projekt budowlany zamienny

Zespół projektowy: Specjalność / Upr. / Podpis

Projektant: mgr inż. Mirosław Grzyb — arch. 1/92/Os

Asystent projektanta: inż. Edyta Strzałkowska

branża architektoniczna

Data: 02.2021r.