

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej 420209K (ul. Partyzantów) w km 0+000 do km 0+121 w miejscowości Zakopane ,
Gmina Miasto Zakopane
ADRES INWESTYCJI : UL. Partyzantów w Zakopanem
INWESTOR : Urząd Miasta Zakopane
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 13 34-500 Zakopane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Polaczek
DATA OPRACOWANIA : 06-05-2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06-05-2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska - analogia wykonanie obsługi geodezyjnej oraz pomiaru powykonawczego z klauzula ośrodka	ha		
d.1	0121-01	Krotność = 2 1.5	ha	1.500	
				RAZEM	1.500
2		Wykonanie demontażu ogrodzenia i odbudowa na długości chodnika przy szkole	m		
d.1		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1	0101-02	3.5+3.5+20	m	27.000	
				RAZEM	27.000
4	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1	0102-03	467.50	m ²	467.500	
				RAZEM	467.500
5	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Nawierzchnia spękana.	m ²		
d.1	0104-02	280.5+99+40	m ²	419.500	
				RAZEM	419.500
6	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km - analogia obrzeza i krawężniki	m		
d.1	0107-01	157	m	157.000	
				RAZEM	157.000
7	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 40 cm głębokości koryta - miejsca postojowe - analogia należy wliczyć koszty załadowania i wywiezienia urobku	m ²		
d.1	0102-01 0102-02	551	m ²	551.000	
				RAZEM	551.000
8	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 20 cm głębokości koryta - chodniki i place z kostki - analogia należy wliczyć koszty załadowania i wywiezienia urobku	m ²		
d.1	0102-05 0102-06	419.5	m ²	419.500	
				RAZEM	419.500
9	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta - analogia oczyszczenie terenów zielonych z karpin i gruzu z wywiezieniem urobku	m ²		
d.1	0102-05	150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
10	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) - analogia usunięcie drzew będących w skrajni drogowej	szt.		
d.1	0103-05	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
2		Podbudowy			
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.2	0114-05 0114-06	551	m ²	551.000	
				RAZEM	551.000
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.2	0114-07 0114-08	551+419.5	m ²	970.500	
				RAZEM	970.500
3		Nawierzchnie			
13	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr.4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m ²		
d.3	0301-01	467.50	m ²	467.500	
				RAZEM	467.500
14	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m ²		
d.3	0302-01	467.50	m ²	467.500	
				RAZEM	467.500
15	KNR AT-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej - miejsca postojowe	m ²		
d.3	0304-03	551	m ²	551.000	
				RAZEM	551.000
16	KNR AT-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm układana mechanicznie na podsypce piaskowej - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - plac przed szkoła i chodniki	m ²		
d.3	0304-01 KNR 2-31 z.o. 2.12. 9901-05	419.5	m ²	419.500	
				RAZEM	419.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.3		Wykonanie przebudowy dojścia do przejścia dla pieszych zgodnie z wymogami Burmistrza Miasta Zakopane, komplet składający się z kostki z wypustkami, elementów zastępujących sciek drogowy, po obu stronach przejścia 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
4		Elementy brukarskie		RAZEM	1.000
18 d.4	KNR 2-31 0404-05	Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej - uwaga regulacja z wymianą istniejących krawężników kamiennych 30	m m	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
19 d.4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 180	m m	 180.000	 180.000
				RAZEM	180.000
5		Roboty uzupełniające			
20 d.5	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych - analogia - uwaga należy przewidzieć wymianę całej studni wraz z przykanalikiem o długości 3,0m dla każdej studni Krotność = 2 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
21 d.5	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych - analogia - uwaga należy przewidzieć wymianę całej studni Krotność = 2 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
22 d.5	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
23 d.5	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm 220	m ² m ²	 220.000	 220.000
				RAZEM	220.000
6		Wymiana latarni ulicznych			
24 d.6		Wymiana kompletnej latarni oświetleniowej z demontażem i wywiezieniem starej latarni, latarnia zgodna z STWIORB z kompletem badań i oznaczeniami wymaganymi przez Zamawiającego 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
7		Oznakowanie			
25 d.7		Wykonanie kompletnego nowego oznakowania zgodnego z projektem stałej organizacji ruchu 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000