

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY POMIAROWE</b>					
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.637	km	0.637	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.637</b>
2 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - Inwentaryzacja powykonawcza wykonanych robót.	km		
		0.637	km	0.637	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.637</b>
<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b>					
3 d.2	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.lyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 10 km -odhumusowanie na gł. 20 cm szer. 2* 1,25 m	m3		
		320	m3	320.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>320.000</b>
4 d.2	KNNR 6 0112-01	Uzupełnienie części drogi odhumusowanej z kruszyw naturalnych (pospółka) gr. 20 cm	m2		
		1593	m2	1593.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1593.000</b>
5 d.2	KNR 5-02 0201-03	Zabezpieczenie kabli teletechnicznych rura dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gr. kat.III	m		
		408	m	408.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>408.000</b>
<b>3 PODBUDOWY</b>					
6 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna zasadnicza podbudowy z kruszyw łamanych łamanego C50/30, 0-31,5 mm. gr. 10cm.	m2		
		3555	m2	3555.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3555.000</b>
7 d.3	KNNR 6 0109-02	Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem 2,5-5 Mpa gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą wykonywana na miejscu.	m2		
		3555	m2	3555.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3555.000</b>
<b>4 NAWIERZCHNIE</b>					
8 d.4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa wiążąca) z AC 16 3,7m	m2		
		2507.64	m2	2507.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>2507.640</b>
9 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) AC11 szer.3,5m	m2		
		2380.2	m2	2380.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2380.200</b>
10 d.4	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych.	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>5 POBOCZA</b>					
11 d.5	KNNR 6 0113-04	Warstwa z kruszyw łamanych C50/30, 0-31,5mm gr. 9cm - pobocza.	m2		
		1274	m2	1274.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1274.000</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

<b>6 ORGANIZACJA RUCHU</b>					
12 d.6	KNNR 6 0702-03	Pionowe znaki drogowe - słupki stalowe cynkowane dł. 330 cm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
13 d.6	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>