

Modernizacja drogi gminnej nr 2 "Kawiory" w miejscowości Binczarowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0103/05	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI 960	m2	960,000
			razem	m2
2	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 960	m2	960,000
			razem	m2
3	KNNR 6 0111/02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na 1m2), grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm 960	m2	960,000
			razem	m2
4	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm 960	m2	960,000
			razem	m2
5	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu 245	m2	245,000
			razem	m2
6	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem 245	m2	245,000
			razem	m2
7	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm 840	m2	840,000
			razem	m2
8	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 1085	m2	1.085,000
			razem	m2
9	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu 1085	m2	1.085,000
			razem	m2
10	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm (pobocza) 155	m2	155,000
			razem	m2