

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty izolacyjne</b>				
1	KNR 0-23 2611-d.1 01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>	28.867	0.00	0.00
2	KNR 0-23 2611-d.1 03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>	28.867	0.00	0.00
3	KNR AT-31 d.1 0703-01	Montaż listwy początkowej - montaż listwy dociskowej zamykającej do fuli kubełkowej	m	15.520	0.00	0.00
<b>2</b>		<b>Roboty termomodernizacyjne</b>				
4	KNR 4-01 0701-d.2 02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5.550	0.00	0.00
5	KNR 4-01 0701-d.2 02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9.460	0.00	0.00
6	KNR 4-01 0726-d.2 03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>	19.550	0.00	0.00
7	KNR 0-17 2609-d.2 08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	42.000	0.00	0.00
8	KNR 0-23 2612-d.2 01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych gr 14 cm do ścian	m <sup>2</sup>	104.000	0.00	0.00
9	KNR 0-23 2612-d.2 04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.	416.000	0.00	0.00
10	KNR 0-23 2612-d.2 06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	104.000	0.00	0.00
11	KNR 0-23 2612-d.2 06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki pancernej na ścianach	m <sup>2</sup>	33.300	0.00	0.00
12	KNR 0-33 0125-d.2 01	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia pod tynk silikonowy	m <sup>2</sup>	116.590	0.00	0.00
13	KNR 0-33 0125-d.2 02	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>	116.590	0.00	0.00
14	NNRNKB 202 d.2 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	30.000	0.00	0.00
15	KNR 4-01 0412-d.2 04	Montaż wzmocnienia pod obróbki i rynny - montaż kątówki wokół dachu pod mocowania wartownicy oraz deski czołowej	m	18.100	0.00	0.00
16	KNR 0-21 4004-d.2 06	Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych - wykonanie wzmocnienia pod opierzenie pod obróbek ogniomurów	m <sup>2</sup>	21.280	0.00	0.00
17	KNR 4-01 0414-d.2 11	Montaż desek czołowych 30cmx2,50cm	m	18.100	0.00	0.00
18	KNR-W 2-02 d.2 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m	16.000	0.00	0.00
19	KNR-W 2-02 d.2 0531-03	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm	m	14.000	0.00	0.00
20	KNR AT-31 d.2 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłoneące	m <sup>2</sup>	116.000	0.00	0.00
<b>3</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
21	KNR 4-01 0535-d.3 08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	12.600	0.00	0.00
22	KNR 4-01 0535-d.3 04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	18.110	0.00	0.00
23	KNR 4-01 0535-d.3 06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	14.000	0.00	0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł