



PRZEKROJE
SKALA 1:50



**ZABEZPIECZENIE ŻURAWIA
RZUT Z GÓRY
SKALA 1:100**



UWAGI

1. Przed rozbiórką oczepu na sekcjach 25-26, należy wykonać zabezpieczenie Żurawia w postaci palisady z pali CCFA długości 9,0m w stalowej rurze obsadowej 508x12,5mm.
2. Dopiero po wykonaniu palisady i jej związaniu, można przystąpić do prac rozbiórkowych istn. żelbetowego oczepu na sekcjach 25 i 26.

Zakład Projektowo-Wykonawczy "HABUD" Sp. z o.o., ul.Świętokrzyska 58,80-180 Gdańsk				
Objekt	„Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego)” w ramach: Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego ul. Długie Pobrzeże, Rybackie Pobrzeże, rzeka Motława - Stare Miasto Gdańsk			Skala
Adres				1:50
Tytuł rysunku:		Zabezpieczenie Żurawia	Nr rys.	27.0
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień/specjalność	Podpis	
Projektant:	mgr inż. Sylwia Demczyńska	POM/0354/P00K/09 konstrukcyjno-budowlana b. ogr.	02.2021	
Sprawdzający:	mgr inż. Sebastian Demczyński	POM/0340/PWOK/09 konstrukcyjno-budowlana b. ogr.		
Opracowanie:	mgr inż. Natalia Dymkowska			