



DOZBROJENIE WNĘK NA SKRZYNKI PRZYŁĄCZENIOWE - NISKI TARAS PRZY MOŚCIE ZIELONYM - TYP I
SKALA 1:20



WYKAZ ZBROJENIA					
nr pręta	średnica [mm]	liczba [szt.]	długość [mm]	długość [m]	długość [m]
				#10	#12
1	#12	38	2060		78,28
2	#12	12	2410		28,92
3	#12	32	2160		69,12
4	#12	4	2450		9,80
Długość razem			[m]	0	186,12
Masa jednostkowa			[kg/m]	0,62	0,89
Masa razem			[kg]	0	165,65
Masa ogólna			[kg]	166	
Dodatek 5%			[kg]	8,30	
Masa całkowita			[kg]	174	
Podane zbrojenie dotyczy wnęk dla jednego typu (tj. jedna skrzynka wodociągowa i jedna skrzynka elektryczna) Do wykonania: 3szt.					

WIDOK Z GÓRY
A-A



Beton C30/37
Stal zbrojeniowa RB500W
Klasa ekspozycji XF4,XS3,XC3,W8,F150
Nominalna grubość otuliny c_{nom}=70mm
Zastosować podkłady dystansowe zbrojenia:
-w płycie fundamentowej co 50cm (4szt./m2)
-w płycie pionowej co 100cm (2szt./m2)
Podbudowa gr. 15cm z betonu C12/15
Wymiary podano w [cm]
Rzędne wysokościowe podanow układzie Kronsztadt86bis
Promienie gięcia prętów zastosować zgodnie z obowiązującymi normami:
PN-EN 1992-1-2.
W przypadku etapowego betonowania oczepu, należy stosować pręty startowe o średnicy i długości dostosowanej do prętów głównych zbrojenia.

Zakład Projektowo-Wykonawczy "HABUD" Sp. z o.o., ul.Świętokrzyska 58,80-180 Gdańsk				
Obiekt	„Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego)” w ramach: Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego ul. Długie Pobrzeże, Rybackie Pobrzeże, rzeka Motława - Stare Miasto Gdańsk			Skala 1:20
Adres				Nr rys. 12.1
Tytuł rysunku:		Dozbrojenie wnęk na skrzynki przyłączeniowe - typ I		
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień / specjalność	Podpis	Data
Projektant:	mgr inż. Sylwia Demczyńska	POM/0354/POOK/09 konstrukcyjno-budowlana b. ogr.		03.2021
Projektant:	mgr inż. Jan Kłosowski	POM/0357/PBH/16 inżynieria hydrotechniczna b. ogr.		
Sprawdzający:	mgr inż. Sebastian Demczyński	POM/0340/PWOK/09 konstrukcyjno-budowlana b. ogr.		
Opracowanie:	mgr inż. Natalia Dymkowska			