

Załącznik nr 1 do umowy

Wytyczne (opis przedmiotu zamówienia):

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji technicznej dla potrzeb odtworzenia stanu pierwotnego zbiorników na złoża hydrobotaniczne, znajdujących się na terenie Zakładu/Instalacji "EKO-REGION" sp. z o. o. w Dylowie A, gm. Pajęczno.
2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1 należy wykonać w oparciu o umowę oraz niniejszy załącznik nr 1 do umowy - wytyczne (opis przedmiotu zamówienia).
3. Lokalizacja: Zakład/Instalacja "EKO-REGION" sp. z o. o. w Dylowie A, gm. Pajęczno.
4. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia określonego w umowie do wykonania:
 - 1) Projektu technicznego wykonania prac budowlanych obejmujących między innymi:
 - a) częściowy demontaż ogrodzenia oczyszczalni hydrobotanicznej – w miejscu lub miejscach, w których koniecznym będzie zapewnienie dostępu do wykonania przedmiotu zamówienia,
 - b) wydobycie istniejącego złoża (wszystkie warstwy do folii) poprzez podanie sposobu oraz szacowanych ilości przeznaczonych do wydobycia,
 - c) transport złoża we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Zakładu/Instalacji w Dylowie A (zagospodarowanie złoża w zakresie Zamawiającego),
 - d) demontaż grobli okalającej oczyszczalnię w miejscu lub miejscach, w których koniecznym będzie zapewnienie dostępu do wykonania przedmiotu zamówienia,
 - e) odtworzenie stanu pierwotnego dna i ścian zbiorników poprzez wskazanie sposobu wykonania,
 - f) określenie sposobu przygotowania złoża glebowego (zakres prac do wykonania po stronie Zamawiającego i nie należy go uwzględniać w kosztorysie),
 - g) przetransportowanie przygotowanego przez Zamawiającego złoża hydrobotanicznego do zbiorników oraz jego prawidłowe rozłożenie,
 - h) wykonanie nasadzenia trzciny poprzez podanie rodzaju roślin, ilości oraz odległości pomiędzy sadzonkami, jakie należy zachować,
 - i) odtworzenie włączyń rur odciekowych w istniejącą infrastrukturę wraz z wymianą jednej studni rozsączającej znajdujących się na terenie Zakładu/Instalacji w Dylowie A, gm. Pajęczno,
 - j) odtworzenie grobli okalającej oczyszczalnię, w miejscu lub miejscach, w których koniecznym będzie zapewnienie dostępu do wykonania przedmiotu zamówienia,
 - k) odtworzenie zdemontowanego ogrodzenia oczyszczalni hydrobotanicznej,
 - l) określenie sposobu odprowadzenia odcieków tak, aby nie płynęły do oczyszczalni hydrobotanicznej w trakcie realizacji robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego zbiorników na złoża hydrobotaniczne, znajdujących się na terenie Zakładu/Instalacji "EKO-REGION" sp. z o.o. w Dylowie A, gm. Pajęczno.
 - 2) Kosztorysu inwestorskiego i ślepego obejmujących wszystkie przewidziane do wykonania prace, zawierających:
 - a) obmiar zawierający podstawę wyceny, opis i wyliczenia, jednostkę miary, ilość jednostkową i ilość łączną;
 - b) podstawę wyceny, opis i wyliczenia, jednostkę miary, normę, nakłady, cenę robocizny, cenę materiału i cenę sprzętu;

- c) zestawienie robocizny, zestawienie sprzętu, zestawienie materiałów i tabeli elementów scalonych.
- 3) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego zbiorników na złoża hydrobotaniczne, znajdujących się na terenie Zakładu/Instalacji "EKO-REGION" sp. z o. o. w Dylowie A, gm. Pajęczno.
5. Dokumentacja projektowa ma:
- uwzględniać wszelkie prace niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie prace zabezpieczające.

Zamawiający:

Wykonawca: