



PRZEKRÓJ A-A
istniejący



PRZEKRÓJ A-A

projektowany



Ni1	warstwy TYP " Ni1" - WARSTWY ISTNIEJĄCE
4 cm	warstwa ścierna asfaltowa
5 cm	warstwa wiążąca asfaltowa
40 cm	istniejące warstwy podbudowy
49 cm	SUMA

Ni3	warstwy TYP " Ni3" - WARSTWY ISTNIEJĄCE
25 cm	istniejące kruszywo
25 cm	SUMA

N1.1	warstwy TYP "N1.1" - WARSTWY PROJEKTOWANE w miejscach wymiany podbudowy
4 cm	warstwa ścierna - AC 11 S 50/70
5 cm	warstwa wyrównawcza - AC 16 W 50/70
20 cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0-31,5mm
20 cm	podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego fr. 31,5-63mm
49 cm	SUMA

N2	warstwy TYP " N2" - WARSTWY PROJEKTOWANE
15 cm	kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5mm

15 cm	UWAGI: <ol style="list-style-type: none"> 1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI 2. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM 3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
-------	---

BIURO PROJEKTOWE :

FDELITA PIOTR FROSZĘGA
30-605 Kraków, ul. Fredry 4F/14

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS:
BRONZA DROGOWA PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr FROSZTĘGA	PKD/0057/POOD/16	
BRONZA DROGOWA SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jarosław ŚLIWA	K-166/01	

TEMAT :

Remont drogi gminnej 340626K, na działce nr 2175, Obręb 0004
Poręba Wielka w miejscowości Poręba Wielka w gminie Niedźwiedź.

INWESTOR:
INVESTOR: **GMINA NIEDŹWIEDŹ**
NIEDŹWIEDŹ 233
34-735 NIEDŹWIEDŹ

BRANŻA: BRANCH: DROGI		FAZA: STAGE: PW	DATA / DATE: 25.01.2024
NAZWA RYSUNKU: DRAWING NAME:		SKALA: SCALE: 1:25	NR PROJEKTU: PROJECT No: 4 08
PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A		NUMER RYSUNKU: DRAWING No: DB.01	