



PRZEKRÓJ A-A
istniejący



PRZEKRÓJ A-A



UWAGI:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

Ni1	warstwy TYP " Ni1" - WARSTWY ISTNIEJĄCE
4 cm	warstwa ścieralna asfaltowa
5 cm	warstwa wiążąca asfaltowa
40 cm	istniejące warstwy podbudowy
49 cm	SUMA
Ni3	warstwy TYP " Ni2" - WARSTWY ISTNIEJĄCE
25 cm	istniejące kruszywo
25 cm	SUMA
N1	warstwy TYP " N1" - WARSTWY PROJEKTOWANE
4 cm	warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70
5 cm	warstwa wyrównawcza - AC 16 W 50/70
-	frez-warstwa szczerwna emulsji asfaltowej
-	istniejące warstwy podbudowy
9 cm	SUMA
N1.1	warstwy TYP " N1.1" - WARSTWY PROJEKTOWANE w miejscach wymiany podbudowy
4 cm	warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70
5 cm	warstwa wyrównawcza - AC 16 W 50/70
20 cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0-31,5mm
20 cm	podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego fr. 31,5-63mm
49 cm	SUMA
N2	warstwy TYP " N2" - WARSTWY PROJEKTOWANE
15 cm	kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5mm
15 cm	SUMA

BIURO PROJEKTOWE :			
FDELITA PIOTR FROSZTĘGA			
30-605 Kraków, ul. Fredry 4F/14			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS:
Branża DROGOWA PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr FROSZTĘGA	PDK/0057/POOD/16	
Branża DROGOWA SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jarosław ŚLIWA	K-166/01	
TEMAT :			
Remont drogi gminnej na działce nr 1603/2, Obręb 0004 Poręba Wielka w miejscowości Poręba Wielka w gminie Niedźwiedź.			
INWESTOR: INVESTOR: GMINA NIEDŹWIEDŹ NIEDŹWIEDŹ 233 34-735 NIEDŹWIEDŹ			
BRANŻA: BRANCH: DROGI		FAZA: STAGE: PW	DATA / DATE: 25.01.2024
NAZWA RYSUNKU: DRAWING NAME:		SKALA: SCALE: 1:25	NR PROJEKTU: PROJECT No: 4_07
PRZEKRÓJ DROGOWY A-A		NUMER RYSUNKU: DRAWING No: DB.01	