
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9

Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI: **Budowa oświetlenia drogowego w ul. Słonecznej w m. Rokietnica**

ADRES INWESTYCJI: Jednostka ewidencyjna: 302113_2 – Gmina Rokietnica
Obręb: 0010 – Rokietnica
Działki: 93/1

NAZWA INWESTORA: Gmina Rokietnica

ADRES INWESTORA: ul. Gołęcińska 1
62-090 Rokietnica

BRANŻE: elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Tomasz Hibner

DATA OPRACOWANIA: 11.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

11.2021

Data zatwierdzenia

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1	45316110-9	Układanie kabla oświetleniowego	1	4
2	45316110-9	Montaż słupów oświetleniowych	5	6
3	45316110-9	Badania pomontażowe	7	7

Obmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Układanie kabla oświetleniowego			
1 d.1	ST-1	Wykonanie wykopów ziemnych dla ułożenia rur i kabli z wykonaniem obsypki, zasypaniem wykopów i rozplantowaniem nadmiaru ziemi	m		
		270	m	270	
				RAZEM	270
2 d.1	ST-1	Ułożenie rur osłonowych HDPE 75mm do ochrony kabla, wytrzymałość na ściskanie 750N	m		
		296	m	296	
				RAZEM	296
3 d.1	ST-1	Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarka ocynkowana 30x4	m		
		311	m	311	
				RAZEM	311
4 d.1	ST-1	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKY 4x 25	m		
		326	m	326	
				RAZEM	326
2		Montaż słupów oświetleniowych			
5 d.2	ST-1	Montaż słupów oświetleniowych wkopywanych o wysokości 6m z wysięgnikiem (w:1,0m/n:0°) i oprawą LED 28,8W z wykonaniem wykopu, posadowieniem fundamentu, ustawieniem słupa, wprowadzeniem i zarobieniem kabla, montażem tabliczki bezpiecznikowej, montażem wysięgnika, wciągnięciem przewodów i montażem oprawy	szt		
		8	szt	8	
				RAZEM	8
6 d.2	ST-1	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III - uziemienie wskazanych słupów oświetleniowych	m		
		2 * 9	m	18	
				RAZEM	18
3		Badania pomontażowe			
7 d.3	ST-1	Badania i próby pomontażowe	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1