

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont gruntowny mieszkania

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|---------------------|--|-----|--------|
| 1 | KNR 4-01 0818/05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 15,566 |
| 2 | KNR 4-01 0811/07 | Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej | m2 | 7,245 |
| 3 | KNR 4-01 0803/02 | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko | m2 | 22,811 |
| 4 | KNR 4-01 0354/13 | Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek | szt | 2,000 |
| 5 | KNR 4-01 0308/04 | Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,25m2 | szt | 3,000 |
| 6 | KNR 4-01 0308/05 | Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,50m2 | szt | 2,000 |
| 7 | KNR 4-01 0308/01 | Naprawa uszkodzonej w murze 1 cegły | szt | 4,000 |
| 8 | KNR 4-01 0322/02 | Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach | szt | 2,000 |
| 9 | KNR 4-01 0106/04 | Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru | m3 | 1,050 |
| 10 | KNR 4-01 0108/09 | Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | m3 | 1,050 |
| 11 | KNR 4-01 0108/10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) | m3 | 1,050 |
| 12 | KNR 4-01 0307/01 | Przemurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 4,460 |
| 13 | KNR 4-01 0705/02 | Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami | m | 4,460 |
| 14 | KNR 4-01 0705/03 | Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 50cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami | m | 2,830 |
| 15 | KNR 4-01 0716/02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich | m2 | 2,547 |
| 16 | KNR 2-02 1112/05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej | m2 | 22,811 |
| 17 | KNR 4-01 0411/07 | Wymiana listew przyściennych | m | 36,800 |