
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ WSP
ADRES INWESTYCJI : ul. Al. Żołnierza37; 73-110 Stargard
INWESTOR : 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ADRES INWESTORA : 70-231 SZCZECIN UL. NARUTOWICZA 10 A
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
ANDRZEJ ZBROSZCZYK
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 18.03..2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.03..2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
remont pomieszczeń WSP					
1		Roboty malarskie			
1	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
d.1	1204-08	2,93*3,64+2,9*7,08+2,0*8,38+2,9*3,3+3,0*4,04+2,5*3,0+5,00*8,48	m ²	119,547	
				RAZEM	119,547
2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
d.1	1204-08	2*(2,93*0,65)+2*(3,64+0,65)+2*(2,9*2,65)+2*(7,08*2,65)+2*(2,0*2,65)+2*(1,35*2,65)+2*(8,38*2,65)+2*(2,0*2,65)+2*(2,9*2,65)+2*(3,30*2,65)+2*(4,04*2,65)+2*(3,0*2,65)+2*(2,5*2,65)+2*(3,0*2,65)+2*(8,48*1,58)+3,27*5,08+0,4*5,0	m ²	282,782	
				RAZEM	282,782
3	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	2,93*3,64+2,9*7,08+2,0*8,38+2,9*3,3+3,0*4,04+2,5*3,0+5,00*8,48	m ²	119,547	
				RAZEM	119,547
4	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	2*(2,93*0,65)+2*(3,64+0,65)+2*(2,9*2,65)+2*(7,08*2,65)+2*(2,0*2,65)+2*(1,35*2,65)+2*(8,38*2,65)+2*(2,0*2,65)+2*(2,9*2,65)+2*(3,30*2,65)+2*(4,04*2,65)+2*(3,0*2,65)+2*(2,5*2,65)+2*(3,0*2,65)+2*(8,48*1,58)+3,27*5,08+0,4*5,0	m ²	282,782	
				RAZEM	282,782
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1	1206-04	2*(8,48*2,0)+5,35*2,0	m ²	44,620	
				RAZEM	44,620
2		wymiana stolarki			
6	KNNR-W 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych rozwieralno uchyl-nych PCV wraz z obrobkami	m ²		
d.2	0702-01	1,16*1,10*5	m ²	6,380	
				RAZEM	6,380
7	KNR-W 4-01	wymiana parapetów zewnętrznych na parapety z blachy malowanej	m ²		
d.2	0537-08	analogia	m ²	6,380	
		1,16*1,10*5		RAZEM	6,380
8	KNR-W 4-01	wymiana parapetów wewnętrznych na parapety z PCV o szer. 0,45 m	szt.		
d.2	0916-01	analogia	szt.	5,000	
		1+1+1+1+1		RAZEM	5,000
9	KNNR-W 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych z blachy stalowej np. Gerda lub równoważny wraz z ościeżnicą i obrobką - drzwi wejściowe	m ²		
d.2	0702-06	2,10*1,0	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
10	KNNR-W 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi aluminiowych przeszklonych z zamkiem rolkowym o wymiarach o szer 1,0 wraz z ościeżnicą i obrobką - do garażu	m ²		
d.2	0702-06	analogia	m ²	2,100	
		2,10*1,0		RAZEM	2,100
11	KNNR-W 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wraz z ościeżnicą i obrobką - pom. nr 5	m ²		
d.2	0702-05	analogia	m ²	1,680	
		2,10*0,8		RAZEM	1,680
3		roboty posadzgarskie i zewnętrzne			
12	KNR-W 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
d.3	0335-03	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR-W 2-17	kratki wentylacyjne 24 x24 (grubość muru w ceglach) do 2	szt.		
d.3	0156-02	analogia	szt.	4,000	
		2+2		RAZEM	4,000
14	KNR-W 2-05	Daszek z poliwęglanu nad wejściem o wymiarach 250 * 100	szt.		
d.3	0208-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.3	0212-01	0,8*1,3*0,15	m ³	0,156	
				RAZEM	0,156

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W 4-01 d.3 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 0,8*1,3*0,10	m ³ m ³	 0,104	
				RAZEM	0,104
17	KNR-W 2-02 d.3 0205-01 analogia	Płyty betonowe - ręczne układanie betonu o wym. 1,50*1,0 osadzeniem kratki z skrzynką - wejście do budynku 1,5*1,0*0,3	m ³ m ³	 0,450	
				RAZEM	0,450
18	KNR-W 4-01 d.3 0819-05	Rozebranie posadzek 2,46*2,97	m ² m ²	 7,306	
				RAZEM	7,306
19	KNR-W 2-02 d.3 1101-02 analogia	Podkłady betonowe pod posadzki z transportem i układaniem ręcznym 2,46*2,97*0,06	m ³ m ³	 0,438	
				RAZEM	0,438
20	KNR-W 2-02 d.3 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 2,46*2,97	m ² m ²	 7,306	
				RAZEM	7,306
21	KNR-W 2-02 d.3 1111-03	Posadzki jedno-z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 2,46*2,97	m ² m ²	 7,306	
				RAZEM	7,306
22	KNR-W 2-02 d.3 1115-02	Cokoliki z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej o wysokości 15 cm 2,47*2+2,97*2-0,8	m m	 10,080	
				RAZEM	10,080