

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej w msc Siedliska
ADRES INWESTYCJI : Siedliska
INWESTOR : Gmina Pasym
ADRES INWESTORA : 12-130 Pasym ul Rynek 8
Przedsiębiorstwo Budowlane Dariusz Nalewajk
BRANŻA : sanitarna
DATA : 27.12.2023

Stawka roboczogodziny : 30.00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	53.00 % R, S
Zysk [Z]	10.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	23.00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	1714260.69 zł
Podatek VAT	:	394279.96 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	2108540.65 zł

Słownie: dwa miliony sto osiem tysięcy pięćset czterdzieści i 65/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.12.2023

Data zatwierdzenia

9. 8

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Budowa sieci wodociągowej w msc Siedliska gm Pasym dz nr ewid 10,15,16,32,43,48,49/4,58,68,74,109/8,115.			
1	Sieć wodociągowa	1	24
1.1	Roboty ziemne	1	5
1.2	Roboty instalacyjne	6	21
1.3	Roboty odtworzeniowe	22	24

108

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa sieci wodociągowej w msc Siedliska gm Pasym dz nr ewid 10,15,16,32,43,48,49/4,58,68,74,109/8,115.							
1 Sieć wodociągowa							
1.1 Roboty ziemne							
1 d.1 .1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.		km	6.31	2499.68	15772.98
2 d.1 .1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek		m ²	781.2	0.62	484.34
3 d.1 .1	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV		m ³	15418.07	25.07	386531.01
4 d.1 .1	KNNR 1 0214-05	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV		m ³	15418.07	19.57	301731.63
5 d.1 .1	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim		m ³	117.18	18.31	2145.57
1.2 Roboty instalacyjne							
6 d.1 .2	KNR 2-28 0302-03	Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 110 mm		m	3174.5	40.17	127519.67
7 d.1 .2	KNR 2-28 0302-02	Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 90 mm		m	2871.8	47.15	135405.37
8 d.1 .2	KNNR 4 1206-05 analogia	Przewierty sterowane maszyną do wierceń poziomych rurami o śr.90 mm PE 100 SDR 17 PN 10 RC w gruntach kat.I-II.		m	62	242.58	15039.96
9 d.1 .2	KNNR 4 1206-05 analogia	Przewierty sterowane maszyną do wierceń poziomych rurami o śr.110 mm PE 100 SDR 17 PN 10 RC w gruntach kat.I-II		m	202	248.67	50231.34
10 d.1 .2	KNR-W 2-19 0102-01 analogia	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego		m	6046.3	1.62	9795.01
11 d.1 .2	KNR 9-22 0202 03	Wcinka w istniejący wodociąg o śr 110 mm za pomocą kształtek żeliwnych kołnierzowych.		szt	1	1569.32	1569.32
12 d.1 .2	KNR-W 2-19 0134-02 analogia	Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym		kpl.	29	184.20	5341.80
13 d.1 .2	KNR 2-28 0305-03	Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm, trójnik 110/110/110		szt.	3	652.70	1958.10
14 d.1 .2	KNR 2-28 0305-03	Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm, trójnik 110/90/110		szt.	15	594.87	8923.05
15 d.1 .2	KNR 2-28 0305-02	Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 90 mm, trójnik 90/90/90		szt.	2	548.39	1096.78
16 d.1 .2	KNR 2-28 0309-03	Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nominalnej 100 mm		szt.	6	1138.70	6832.20
17 d.1 .2	KNR 2-28 0309-02	Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nominalnej 80 mm		szt.	23	1049.74	24144.02
18 d.1 .2	KNNR 11 0305-04	Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnierzowym o śr. nominalnej 80-100 mm		szt.	21	2604.93	54703.53
19 d.1 .2	KNR 2-18 0803-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm		odc.200m	31.56	254.25	8024.13

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wyko- nawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
20 d.1 .2	KNNR 4 1612-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm, uwzględnić wykonanie kpl badań wraz z uzyskaniem pozytywnego wyniku		odc.200m	31.56	128.19	4045.68
21 d.1 .2	KNR 2-28 0316-01	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. zewn. do 110 mm		prób.	13	835.96	10867.48
1.3	Roboty odtworzeniowe						
22 d.1 .3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm		m ²	15462	3.68	56900.16
23 d.1 .3	KNR 2-31 0202-07	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 10 cm		m ²	15462	12.43	192192.66
24 d.1 .3	KNR 2-31 0202-09	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 8 cm		m ²	15462	18.95	293004.90
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							1714260.69
Podatek VAT							394279.96
Ogółem wartość kosztorysowa robót							2108540.65

Słownie: dwa miliony sto osiem tysięcy pięćset czterdzieści i 65/100 zł

12.8