

Starostwo Powiatu Grodziskiego, Wydział Geodezji i Kartografii
woj. mazowieckie; powiat grodziski
Położenie: Grodzisk Mazowiecki
Nazwa materiału zasobu: Mapa zasadnicza
Skala: 1:500
Identyfikator P.1405.2013.116
Opracowane systemem GEO-INFO, utworzył(a) : Iwona Lewandowska 18-05-2022

Przed rozpoczęciem układania przykanalików należy bezwzględnie wykonać odkrywki w miejscach skrzyżowań i włączeń z istn. uzbrojeniem oraz dokładanie pomierzyć rzędne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodności rzędnych tych przewodów z niniejszym projektem można przystąpić do układania kanału . W przypadku zagłębienia mniejszego niż 1,4m przykanalik należy ocieplić łupkami ze styropianu lub pianki poliuretanowej.

Przejście poprzeczne pod jezdnią dla przyłącza kanalizacyjnego w pasie drogi gminnej należy wykonać metodą bezwykopową wg decyzji nr 199/2022, pismo nr ZDG.7230.1.211.2022.
Na odcinku przyłącza kanalizacyjnego wykonywanego metodą bezwykopową należy zastosować rury PEHD 100-RC Ø250x14,8mm lub stalowe, zastosować manszety typu N i płozy dystansowe, co 1,5m, np typu L; h=24mm.

LEGENDA:
S1 - Proj. studzienka rewizyjna Ø425mm
S2 - Proj. studzienka rewizyjna Ø800mm "in situ"
S3 - Proj. studzienka rewizyjna Ø315mm "in situ"

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

[redacted]

OBIEKT
Przyłącze kanalizacyjne
ul. Na laski 3D, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
dz. 71 obr. 0063 Grodzisk Mazowiecki

TREŚĆ RYSUNKU
Plan sytuacyjny przyłącza kanalizacyjnego

BRANŻA	SANITARNA		
DATA	07.2022	SKALA	1:500