

LEGENDA:
S1 - Proj. studzienka rewizyjna Ø425mm,
P1 - połączenie kielichowe z istn. instalacją

Przed rozpoczęciem układania przyłączy należy bezwzględnie wykonać odkrywki w miejscach skrzyżowań i włączeń z istn. uzbrojeniem oraz dokładanie pomierzyć rzędne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodności rzędnych tych przewodów z niniejszym projektem można przystąpić do układania przyłączy.
W przypadku zagłębienia mniejszego niż 1,4m przyłącze kanalizacyjne należy ocieplić łupkami ze styropianu lub pianki poliuretanowej.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4 tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897 biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl
[redacted]	
OBIEKT	Przyłącze kanalizacyjne ul. Jesionowa 16, Grodzisk Mazowiecki dz. 146/12 obr. 0036 Grodzisk Mazowiecki
TREŚĆ RYSUNKU	Plan sytuacyjny przyłącza kanalizacyjnego
BRANŻA	SANITARNA
DATA	05.2022
SKALA	1:500