





## Rysunek nr 1

Rysunek poglądowy dachu obiektu IT Jasionka 954, z zaznaczonymi fragmentami dachu część „A” i część „B” które podlegać będą pracom remontowym.

-  zarys całości budynku IT Jasionka 954
-  Część „A” remontowanego dachu. Dach znajduje się nad pomieszczeniami między innymi takimi jak: sala nonferencyjna, część techniczna, biura, szatnie i inne. Powierzchnia zaznaczonej części dachu w rzucie poziomym wynosi około 637 m<sup>2</sup>. W ramach zadania należy wykonać nowe pokrycie dachowe wraz z pracami towarzyszącymi. Dach w zaznaczonej części wykonano na dwóch wysokościach 7,26m i 7,70m.
-  Część „B” remontowanego dachu. Dach znajduje się nad pomieszczeniem bufetu. Powierzchnia zaznaczonej części dachu w rzucie poziomym wynosi około 63 m<sup>2</sup>. W ramach zadania należy wykonać nowe pokrycie dachowe wraz z pracami towarzyszącymi. Dach w zaznaczonej części wykonano na wysokościach 3,9m
-  planowane miejsca ustawienia rusztowania