

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Naprawa pokrycia dachu budynku NR 10 - budynek Pralnia Centralna

NAZWA INWESTORA: SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46
44-200 Rybnik

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Janusz Banaś

DATA OPRACOWANIA: 20.04.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
20.04.2023

Data zatwierdzenia

mgr inż. Janusz Banaś
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
nr ewid. SLK/9420/PWBKb/20

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 4-01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m2		
		2303,41	m2	2 303,410	
				RAZEM	2 303,410
2	KNR-W 4-01 0518-03	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
3	KNR-W 4-01 0518-02	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2	szt.		
		60	szt.	60,000	
				RAZEM	60,000
4	KNR-W 4-01 0517-05	Posmarowanie powierzchni dachu 1x Dysperbit - warstwa podkładowa	m2		
		2303,41	m2	2 303,410	
				RAZEM	2 303,410
5	KNR 0-44 0105-04 analogia	Dachowa powłoka ochronna z Dysperbitu z wtopionym welonem szklanym	m2		
		poz.4	m2	2 303,410	
				RAZEM	2 303,410
6	KNR 4-01 0518-06	Posypanie powierzchni dachu posypka papową	m2		
		poz.4	m2	2 303,410	
				RAZEM	2 303,410
7	KNR 4-01 0523-09 analogia	Naprawa pokrycia dachowego - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
8	KNR-W 4-01 0523-04	Naprawa pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej polegająca na wycięciu i wstawieniu łat o powierzchni do 0.25 m2	msc.		
		20	msc.	20,000	
				RAZEM	20,000
9	KNR 4-01 0533-06	Naprawa obróbek blacharskich przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków z blachy ocynkowanej - 25%	m2		
		$(192,64 * 0,7 + 69 * 1,2 + 105,04 * 0,4) * 0,25$	m2	64,916	
				RAZEM	64,916
10	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej	mb		
		$(192,64 * 0,7 + 69 * 1,2 + 105,04 * 0,4)$	mb	259,664	
				RAZEM	259,664
11	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej	mb obw odu		
		76	mb obw odu	76,000	
				RAZEM	76,000
12	KNR-W 3 0506-05 kalk. własna	Montaż kominków wentylacyjnych w istniejącym pokryciu - dla osuszenia termoizolacji i zapewnienia wentylacji pokrycia	szt		
		60	szt	60,000	
				RAZEM	60,000