ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ WG PN-70/B-02365				
MIESZKANIE NR 1				
Nr pom.	Nazwa pom.	Posadzka	Pow. użytkowa	Wysokość pom.
[---]	[---]	[---]	[m²]	[m]
1/01	Pokój	deski	27,01	3,30
1/02	Pokój	deski	20,31	3,30
1/03	Kuchnia	panele	12,35	2,90
1/04	Łazienka	Terakota	2,60	2,42
	RAZEM		**62,27**	
1/00	Część wspólna/korytarz	deski	11,35	3,25

/poza zakresem opracowania/

Lokal 3

Lokal 3a

Lokal 3 / 3a

M-3a 1/00

M-3a 1/01

M-3a 1/02

M-3a 1/03

M-3a 1/04

N

C22-60 L=1,40[m]

2xCuø18[mm] L=1,50[m],prowadzić po ścianie

2xCuø18[mm] L=5,00[m],prowadzić po ścianie

C22-60 L=1,40[m]

Istniejący gazomierz G4 R130 do lokalu nr 3a Umieścić w wentylowanej szafce gazowej.

Kształtka przejściowa mosiężna

CuØ28,L=2,00[m]

Istniejący pion gaz StalDN40

Tuleja ochronna stal DN40

CuØ28,L=2,00[m]

StalØ150[mm] L=2,0[m] pod stropem w obudowie z G-K

KW Ø150[mm]

KG

CuØ22 L=1,00[m]

PPS ⌀ 125/80[mm] H=7,00[m]

KW Ø150[mm]

KKG

San18-07 L=0,75[m]

PEX/ALØ14x2[mm] L=1,50[m],prowadzić w posadzce

PEX/ALØ26x3[mm] L=3,00[m] prowadzić w posadzce

220cm²

C22-60 L=1,20[m]

StalØ150[mm] L=5,0[m] pod stropem w obudowie z G-K

2xCuø22[mm] L=8,00[m],prowadzić po ścianie

2xCuø22[mm] L=4,00[m],prowadzić po ścianie

2xCuø22[mm] L=1,50[m],prowadzić po ścianie

C33-60 L=1,40[m]

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

LEGENDA

KKG — Projektowany kondensacyjny kocioł gazowy, o mocy 24[kW]

PPSØ125/80[mm] — Przewód powietrzno spalinowy, stalowy Ø125/80[mm], dwupłaszczowy

KG — Istniejąca kuchenka gazowa z piekarnikiem , moc 9,0[kW]

Projektowana instalacja gazowa

Istniejąca instalacja gazowa

Istniejący gazomierz G4 R130 w wentylowanej szafce gazowej

220cm² — Kratka nawiewna w drzwiach, 220cm2

KW Ø150[mm] — Kratka wentylacyjna ścienna Ø150[mm] bez żaluzji,wg.proj.technicznego

StalØ150[mm] L=5,0[m] — Kanał wentylacyjny ,StalØ150[mm] wg. projektu technicznego

N — Nawiewnik okienny, min.V=25[m3/h] Nawiewnik okienny w kuchni, min.V=70[m3/h]

Projektowane przewody zasilające oraz powrotne do projektowanych grzejników wykonane z rur miedzianych

C22-60 L=1,20[m] — Projektowane grzejniki płytowe

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE "INSTAL-TECH"
MGR INŻ. JAN DROŻDŻ
78-320 Połczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/

Inwestor:	TBS LOKUM sp.z.o.o Świnoujście ul.Wyspiańskiego 35C,72-600 Świnoujście		
Obiekt:	Lokal mieszkalny nr 3a w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Kategoria obiektu budowlanego XIII		
Adres:	ul. Chopina 16, lokal mieszkalny nr 3a, dz nr 180, obr 0006 Świnoujście 6, 72-600 Świnoujście		
Inwestycja:	Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej		
Stadium:	Projekt Techniczny		Data: **18.03.2022**
Treść rysunku:	Rzut I-Piętra Instalacja gazowa i c.o		Rys. nr: **2** Skala: **1: 50**
Projektował	mgr inż. Jan Drożdż /specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod-kan/	Nr uprawnień: **ZAP/0211/PWBS/18**	
Sprawdził	mgr inż. Arkadiusz Kosiński /specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod-kan/	Nr uprawnień: **ZAP/0165/PWBS/17**	