

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

## Inwestycja

Przepust 223/665 Sidzina  
Bieżące utrzymanie przepustu, wymiana barier drogowych

Adres:

Leśnictwo Sidzina

Kody CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg  
45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg  
45221119-9 - Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów

Inwestor:

Nadleśnictwo Myślenice  
Szpitalna  
32-400 Myślenice

Wykonawca:

Sporządził:

Piotr Płoskonka

Sprawdził:

Data opracowania:

29.07.2024

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Przepust 223/665 usunięcie roślinności			
1.1	KNR 2-01 0109-0500	Ręczne ścinanie i karczowanie średnio gęstych krzaków i podszycia. 10*10/10000	ha ha	0,010	0,010
1.2	Kalkulacja indywidualna	Ręczne koszenie kosą spalinową roślinności wzdłuż rowu, rzeki przy przepuście. 10*10	m2 m2	100,000	100,000
2		PRZEPUST 223_665 SIDZINA - wymiana barier drewnianych na SP-06			
2.1	Kalk. indywidualna	Usunięcie i utylizacja starych barier drewnianych. 2*12	m m	24,000	24,000
2.2	KNR 2-01 0312-0700	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,7 m. Grunt kategorii IV. Analogia kopanie dołów pod barierki stalowe 2*6	szt. szt.	12,000	12,000
2.3	KNR 2-31 0704-0100	Barьеры ochronne stalowe jednostronne. Masa 1 m barier 24,0 kg Analogia. Barьерu SP-06 wraz z słupkami i zakończeniami. 2*12+3*2	m m	30,000	30,000
3		Przepust 223/665 Sidzina. Poprawa ubytków w drodze nad przepustem			
3.1	KNR 2-31 1401-0600	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie, profilowanie 4*20	m2 m2	80,000	80,000
3.2	KNR 2-31 0204-0500	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm. uzupełnienie warstwy nawierzchni na przepuście kruszywem 20*4	m2 m2	80,000	80,000
3.3	KNR 2-31 1401-0700	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie, zagęszczanie 4*20	m2 m2	80,000	80,000