


format A3 skala 1:100



IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA PRZEGRÓD:

Przyjęto temperaturę pomieszczeń ogrzewanych $t_{\text{obj}} = 16^\circ\text{C}$ oraz $\Delta t = 8^\circ\text{C}$. Wykonanie obiektu powinno zapewnić uzyskanie współczynnika przenikania ciepła $U_{\text{c(max)}} [W/(m^2K)]$ na poziomie co najmniej:

Ściany zewnętrzne - 0,20;

Ściany wewnętrzne - bez wymagań

Podłogi na gruncie - 0,30;

Stropy międzykondygnacyjne - bez wymagań

Dachy i stropodachy -

Okna zewnętrzne - 11

Okna i drzwi w ścianach wewnętrznych - bez wymagań,

Drzwi zewnętrzne - 1,3

ZESTAWIENIE POZIOMÓW

Poziom posadzki $\pm 0,00 = 471,80 \text{ mpm}$,

Poziom terenu $-0,30 = 471,50\text{mnm}$;

Poziom posadowienia $-1,40 = 470,40\text{mnm}$.

<p>UWAGA: NINIEJSZE OPISACZKANIE JEST PROJEKTEM BUDOWY ANEKSU NIE OBEJMUJE ROZWIĄZAŃ WRAZ SCIEŻYKĄ DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO. ZOBOWIĄDUJE SIĘ WYKONAĆ DO WERSYFIKACJI LANCACH PRZED W TRAKCIE BUDOWY. RYSUNKI ROZPRACOWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.</p>	
<p>Investycja:</p> <p>BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO-SPORTOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNIĄ INFRASTRUKTURĄ PRZYZ BOISKA SPORTOWYM</p> <p>dz nr 254, obr. 0006 Dziękowice, gm. Nowa Ruda</p>	<p>PROJEKT</p> <p>ARCHITEKTONICZNY</p> <p>-BUDOWLANY</p>
<p>Zamawiający:</p> <p>Gmina Nowa Ruda</p> <p>ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda</p> <p>Data:</p> <p>6 II 2024</p>	<p>Numer rysunku:</p> <p>A03</p>
<p>Tytuł rysunku:</p> <p>PRZECEROU I-I</p>	<p>Podpis:</p>
<p>Projektant:</p> <p>mgr inż. arch. JOANNA DRZYGALA, upr. 27107/001A</p>	<p>Podpis:</p>
<p>Projektant:</p> <p>mż. JACEK BRZODZOWSKI</p> <p>mgr inż. PAWEŁ JAWOREK</p>	<p>Podpis:</p>
<p>Podziałka linowa</p> <p>0 1 2 4</p>	<p>Skala:</p> <p>1:100</p>