



RZUT FUNDAMENTÓW

SKALA 1:100



BETON KONSTRUKCYJNY C20/25 STAŁ ZBROJENIOWA RB 500, S10S-b

UWAGA:

- ROBOTY ZIEMNE NALEŻY PROWADZIĆ W TAKI SPOSÓB ABY POD ŻĄDNYM POZIOME NIE PRZEKOPAĆ PROJEKTOWANEGO POZIOMU POSADOWIENIA ŁAW FUNDAMENTOWYCH
- W TRAKCIE PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH NALEŻY CHRONIĆ GRUNTY PRZEZ PRZEMARZNICEM W OKRESIE ZIMOWYM LUB NAWILGOCENIEM, CZYNNIKI TE MOGĄ SPOWODOWAĆ ZNACZNE POGORSZENIE PARAMETRÓW NOŚNOŚCI GRUNTÓW
- ZASTYPIANIE WYKOPÓW WYKONAĆ GRUNTEM NIESPOISTYM ZAGĘSZCZALNYM I ZAGĘŚCIĆ DO $I_s=0,98$.
- ŁAWY NALEŻY POSADOWIĆ NA 10CM WARSZTWE CHUDEGO BETONU.
- NAROŻNIKI I PRZECIECIA SIĘ ŁAW DOZBROIĆ DODATKOWYMI WKŁADKAMI Z PRĘTÓW #12 (NR4).
- SPOD ŁAW FUNDAMENTOWYCH POSADOWIĆ NA RZĘDNEJ 471,00 m.n.p.m.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE DOKUMENTACJI BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE.			
UWAGA! NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM I NIE OBEJMUJE ROZWIĄZAŃ WŁASNOŚCIOWYCH, WYMAGANYCH DLA WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH. NIE MOŻE ONO BYĆ UŻYTE W TRAKCIE BUDOWY. RISUNKI NIE POKAZUJĄŁY DOKŁADNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM.		Inwestycja: BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZKOLNO-SPORTOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PRZY BUDYSKU SPORTOWYM dz. nr 254, obr. 0006 Dzikowiec, gm. Nowa Ruda	
Zamawiający: Gmina Nowa Ruda ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda		Data: 4. III 2024	
Typ rysunku: RZUT FUNDAMENTÓW		Numer rysunku: A08	
Projektant: mgr inż. TOMASZ BIERNACZYK, upr. bud. 72/005/03		Podpis:	
Projektant: inż. JACEK BRZOZOWSKI		Podpis:	
mgr inż. PAWEŁ JAWOREK		Podpis:	
Podziałka linowa:		Skala:	
[m]		1:100	