

## KOSZTORYS OFERTOWY

### "Przebudowa chodnika w ciągu ul. Kasprowicza w m. Margonin"

**Kody CPV:**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

**INWESTOR:** Gmina Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin

**JEDNOSTKA PROJEKTOWA:** Pracownia Projektowa DROG-CAD Maciej Nowak, ul. Boruty 6, 60 – 195 Poznań

STANOWISKO	BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIENI I SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projektant	DROGOWA	mgr inż. Maciej Nowak	WKP/0089/POOD/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	

**Wartość kosztorysowa robót (netto PLN) :** ..... zł.

**Data opracowania:** luty 2018 r.

**Numer egzemplarza**

Kosztorys ofertowy Przebudowa chodnika w ciągu ul. Kasprzowicza w m. Margonin							
L.p.	Podstawa	Numer STWiORB	Nazwa i opis pozycji przedmiaru	J.m.	Ilość j.m.	Cena jedn.	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7	8
CPV	45100000-8	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PKT WYSOKOŚCIOWYCH				
1	KNR 2-01 0119-03		odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,313		
		01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU				
2	KNR 2-01 0126-01 KNR 2-01 0126-02		mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej średnio o grubości 20 cm (540,40*0,19+117,80*0,20) m3	m3	126,24		
3	KNR 2-01 0239-03 KNR 2-01 0218-02 KNR 2-01 0214-03		transport wraz z załadunkiem, rozładunkiem i utylizacją humusu nie wykorzystanego na miejscu na odkład Wykonawcy (126,24-(404,70*0,1)) m3	m3	85,77		
CPV	45110000-1	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
		02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
4	KNR 2-01 0206-04 KNR 2-01 0214-03		mechaniczne wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy (117,80*0,11) m3	m3	12,96		
		02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW				
5	KNR 2-01 0235-01		zasypanie koryta, pozostałego po usunięciu ziemi urodzajnej, materiałem niewysadzinowym z dokopu (540,40*0,01) m3	m3	5,40		
CPV	45233300-2	04.00.00	PODBUDOWY				
		04.01.01	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA				
6	KNR 2-31 0103-04		mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża chodnik z kostki betonowej oraz zjazdy z kostki betonowej	m2	658,20		
		04.05.01	PODBUDOWA ORAZ ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM				
7	KNR 2-31 0111-03 KNR 2-31 0111-04		wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 5,0MPa – gr. w-wy 10 cm (chodniki)	m2	540,40		
8	KNR 2-31 0111-03 KNR 2-31 0111-04		wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 5,0MPa – gr. w-wy 20 cm (zjazdy)	m2	117,80		
9	KNR 2-31 0118-01		pielęgnacja wykonanej warstwy z mieszanki związanej cementem	m2	658,20		
CPV	45233200-0	05.00.00	NAWIERZCHNIE				
		05.03.23	NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ				
10	KNR 2-31 0511-03		naw. z kostki betonowej, gr. 6 cm, koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,	m2	540,40		
11	KNR 2-31 0511-03		naw. z kostki betonowej, gr 8 cm, koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,	m2	117,80		
CPV	45112730-1	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
		06.01.01	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP				
12	KNR 2-01 0505 04 KNR 2-01 0510-01 KNR 2-01 0510-02 KNR 2-01 0510-03		umocnienie skarp i terenów zielonych warstwą humusu średnio o grubości 10 cm wraz z plantowaniem i obsianiem mieszanką traw	m2	404,70		
CPV	45233100-0 45233253-7	08.00.00	ELEMENTY ULIC				
		08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE				
13	KNR 2-31 0403-03		krawężnik bet. uliczny obniżony 15×30×100 cm łukowy na podsypce cem-piask. gr. 3 cm	m	38,15		
14	KNR 2-31 0402-04		wykonanie ławy z oporem pod krawężniki z betonu C12/15 (B15) (38,15*0,08) m3	m3	3,05		
		08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE				
15	KNR 2-31 0407-05		obrzeże betonowe 8×30×100 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm	m	327,30		
16	KNR 2-31 0402-04		wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu C12/15 (B15) (0,025*327,30) m3	m3	8,18		
						Razem netto	
						VAT (23%)	
						Razem brutto	