

BUDYNEK USŁUGOWO - BIUROWY
POZA OPRACOWANIEM

Wykaz pomieszczeń i ich powierzchnia użytkowa

01	Pom. usługowe	71,38 m²
	Gres	
02	Magazyn	7,45 m²
	Gres	
03	Wiatrołap	2,46 m²
	Gres	
04	Recepcja	15,40 m²
	Wykładzina	
05	Studio nagrań	23,83 m²
	Wykładzina	
06	Magazyn	17,33 m²
	Beton	
07	Szatnia	17,97 m²
	Gres	
08	Szatnia	18,34 m²
	Gres	
09	Pom. usługowe	17,58 m²
	Gres	
10	Komunikacja	26,33 m²
	Gres	
11	Pom. techniczne	11,28 m²
	Gres	
12	Komunikacja	8,14 m²
	Gres	
13	Pom. biurowe	16,08 m²
	Wykładzina	
14	WC	12,40 m²
	Gres	
15	Komunikacja	19,91 m²
	Gres	
16	Szatnia	9,45 m²
	Gres	
17	Jadalnia	14,79 m²
	Gres	
17a	Wiatrołap	1,46 m²
	Gres	
18	Szatnia	16,28 m²
	Gres	
19	Garaż	23,10 m²
	Beton	
20	Garaż	30,26 m²
	Beton	
21	Wiatrołap	1,61 m²
	Gres	
22	Łazienka	19,57 m²
	Gres	
23	Komunikacja	21,48 m²
	Gres	
24	Magazyn	11,12 m²
	Beton	
25	Magazyn	8,69 m²
	Beton	
26	Magazyn	6,06 m²
	Beton	
27	Pom. usługowe	24,72 m²
	Gres	
28	Magazyn	37,86 m²
	Beton	
	Razem	512,33m²

Opis:
- wszystkie projektowane ścianki działowe z cegły pełnej ceramicznej gr. 12 cm na zaprawie cementowo – wapiennej
- okno i drzwi wg zestawienia stolarki
- posadzki z płytek gres antypoślizgowych,
- glazura we wszystkich projektowanych pomieszczeniach na wysokość 2,0m
- instalacje wentylacji mechanicznej obudowac płytami G-K
- drzwi zewnętrzne stumilowe szklone szkłem P-2
- wyniary wg rzutu przyjęcia inwentaryzacji
- posadzki w pom. 21, 22, 24, 25, 26 skuć do poziomu posadzki w pom. 23

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
SANEKO
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "SANEKO"
Babin 257, 24 - 200 Bełżyce
tel. 600 527 335, e-mail: saneko@o2.pl

INWESTOR: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o., ul. Słowackiego 5 08 - 500 Ryki
PGKiM RYKI

Obiekt: BUDYNKI USŁUGOWO - MAGAZYNOWY

Adres obiektu: ul. Słowackiego 5, 08 – 500 Ryki, jedn.ewid.: 061604_4 Ryki Miasto, obręb ewid.: 0001 Ryki.

Temat: PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU USŁUGOWO – MAGAZYNOWEGO W CELU ADAPTACJI NA POTRZEBY BIURA ORAZ MAGAZYNU

Stadium projektu: PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa rysunku: RZUT PRZYZIEMIA - PLAN WYKUĆ I ZAMUROWAŃ

projektant, imię i nazwisko	podpis
mgr inż. Wojciech Dobrzański	
upr. nr 452/70	
sprawdził, imię i nazwisko	podpis
mgr inż. arch. Marek Mizak	
upr. nr 2331/Lb/84	
opracował, imię i nazwisko	
mgr inż. Karol Kwieciński	

data	branża	skala	nr rysunku
Listopad 2021	Budowlana	1:50	B-1

OPRACOWANIE STANOWIĄCE PRAWNIE AUTORSKĄ, OBIEKT LUB OPRACOWANIE OTRZEGA PRAWNEJ OCHRONY AUTORSKIEJ