

Tabela elementów rozliczeniowych

**Wymiana warstwy ścieralnej DW 180 m. Siedlisko w ramach bieżącej konserwacji
km 11+650 - 13+000**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość jedn.	Cena jedn. PLN*)	Wartość PLN*)
1	2	3	4	5	6	7
		Roboty przygotowawcze				
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych-roboty pomiarowe , odtworzenie punktów granicznych i zastabilizowanie „świadkiem” - słupkiem betonowym „pas drogowy” nie rzadziej niż 100 m.	km	1,35		
2	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy - grubość frezowania: 5 cm	m2	9 755,00		
		Roboty ziemne				
3	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi, przy pojemności łyżki koparki: 0,25 m3 - grunt kat. III-IV z wywozem gruntu na odległość do 1 km , wykonanie koryta pod zjazdu głębokości 25 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m3	36,00		
		Podbudowy				
4		Wykonanie podbudowy z destruktu na zjazdach o grubości warstwy po zagęszczeniu : 20 cm	m2	144,00		
5	D.04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową C60BP3 ZM w ilości 0,3 kg /m2	m2	9 755,00		
6	D.04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 16W średnia ilość 50 kg/m2 , mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie	t	270,00		
		Nawierzchnie				
7	D.05.03.13	Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grub. 5 cm	m2	9 755,00		
8	D.05.03.05b	Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grub. 4 cm nawierzchnia na zjazdach	m2	144,00		
		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
9	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane: mechanicznie odtworzenie oznakowania poziomego	m2	560,29		
					Razem :	
					Vat 23 % :	
					Ogółem :	

*) Ceny jednostkowe i wartość należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza

*) Ceny jednostkowe należy podać bez VAT