



PRZEKRÓJ NORMALNY 1- 1

CHODNIK SZEROKOŚCI 150 cm
OGRANICZONY OBRZEŻEM CHODNIKOWYM 8x30 cm
KRAWĘŻNIKIEM BETONOWYM 15x30 cm



PRZEKRÓJ NORMALNY 2- 2

CHODNIK SZEROKOŚCI 330 cm
OGRANICZONY
KRAWĘŻNIKIEM NAJAZDOWYM 15x22 cm



Nr	OZNACZENIA
1	Kostka betonowa EURO gr.8 cm – szara
2	Kostka betonowa EURO gr.8cm - grafitowa
3	Podsypka cementowo-piaskowa 3 - 5 cm 1:4
4	Warstwa mrozochronna – mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C _{1,5/2} , gr. 15 cm;
5	Warstwa mrozochronna – mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C _{1,5/2} , gr. 10 cm;
6	Podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa niezwiązanego C _{90/3} , 0/31,5, stabilizowana mechanicznie, gr. 15 cm;
7	Podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa niezwiązanego C _{90/3} , 0/31,5, stabilizowana mechanicznie, gr. 10 cm;

ZADANIE : PRZEBUDOWA CHODNIKA W PASIE DROGI GMINNEJ - OTANÓW				Numer rysunku
ADRES: ADRES: dz. 122, , obręb: Otanów				2
NAZWA RYSUNKU : PRZEKROJE NORMALNE 1-1, 2-2				SKALA 1:25
INWESTOR: Gmina Myślibórz, ul. Rynek im. Jana Pawła II nr 1, 74-300 Myślibórz				
	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	UPRAWNIENIA BUDOWLANE	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. Andrzej Dąbrowski	04. 2022	33/80/Gw	
PROJEKTANT	mgr inż. Robert Paciorek	04. 2022	LBS/0065/PWOD/08	