
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: ROBOTY REMONTOWE
ADRES INWESTYCJI: LEŚNICZÓWKA WIKLEWO
NAZWA INWESTORA: NADLEŚNICTWO SROKOWO
ADRES INWESTORA: 11-420 SROKOWO, UL. LEŚNA 1

BRANŻE: OGÓLNOBUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
ADAM PROBOSZCZ
DATA OPRACOWANIA: 10.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
10.2022

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		WIATROŁAP			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat	szt.		
d.1	0354-09	drzwiowych o powierzchni do 2 m2			
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 0-19	Montaż drzwi jednoskrzydłowych z ościeżnicą	m2		
d.1	1024-06				
		1,05 * 2,05	m2	2,153	
				RAZEM	2,153
3	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
d.1	0101-01				
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
4	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - jednokrotne	m2		
d.1	0101-05	gruntowanie			
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
5	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie	m2		
d.1	1204-08	farbami emulsyjnymi starych tynków z			
		poszpachlowaniem nierówności			
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi	m2		
d.1	1204-02	starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów			
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
7	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
d.1	1215-04	zespoleonych			
		1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
8	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespoleonych o	szt.		
d.1	0909-04	powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2			
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		KORYTARZ			
9	KNR 4-01	Wymiana listew przyściennych	m		
d.2	0815-08				
		7 * 2,5	m	17,500	
				RAZEM	17,500
10	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
d.2	0101-01				
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
11	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - jednokrotne	m2		
d.2	0101-05	gruntowanie			
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
12	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie	m2		
d.2	1204-08	farbami emulsyjnymi starych tynków z			
		poszpachlowaniem nierówności			
		75	m2	75,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	75,000
13 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
3		GARDEROBA			
14 d.3	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
15 d.3	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
16 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
17 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
4		ŁAZIENKA DOLNA			
18 d.4	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - analogia-zbicie płytek	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
19 d.4	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.4	KNR 4-02 0235-07	Demontaż kabiny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.4	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.4	KNR 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.4	KNR 4-02 0121-03	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.4	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
25 d.4	KNR 4-01 0719-01	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
26 d.4	KNR 4-01 0805-01	Równanie posadzki o powierzchni do 5.0 m2	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
27 d.4	KNR 2-02 2004-01	Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		1,7	m2	1,700	
				RAZEM	1,700
28 d.4	KNR 2-15 0417-01	Grzejniki stalowe tłoczone o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.4	KNR 0-12II 0829-07 z.sz. 5.3.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną powierzchnia do 5.0 m2.	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
30 d.4	KNR 0-12II 1118-09 z.sz. 5.3.d z.sz. 5.3.e	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo". Płytki o grubości 10 mm.	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
31 d.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
32 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
33 d.4	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.4	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.4	KNR-W 2- 15 0232- 02	Montaż kabiny natryskowej	kpl.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.4	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.4	KNR 4-01 1209-03 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		0,9	m2	0,900	
				RAZEM	0,900
38 d.4	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m3		
		20 * 0,04	m3	0,800	
				RAZEM	0,800
5		MAŁY POKÓJ - PARTER			
39 d.5	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
40 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
41 d.5	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
42 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
43 d.5	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
44 d.5	KNR 4-01 1209-03 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
45 d.5	KNR 4-01 0805-01	Równanie posadzki o powierzchni do 5.0 m2	m2		
		9	m2	9,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,000
46 d.5	NNRNKB 202 1136- 01	(z.VIII) Wymiana posadzki z paneli podłogowych	m2		
		9	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
47 d.5	KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników	m2		
		0,5	m2	0,500	
				RAZEM	0,500
6		KUCHNIA			
48 d.6	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - analogia-zbicie płytek	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
49 d.6	KNR 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
50 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		55	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
51 d.6	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		55	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
52 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		55	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
53 d.6	KNR 4-01 1209-03 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		2,8	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
54 d.6	KNR 4-01 1215-10	Mycie grzejnika	szt.		
		0,5	szt.	0,500	
				RAZEM	0,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		SALON			
55 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		77	m2	77,000	
				RAZEM	77,000
56 d.7	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		77	m2	77,000	
				RAZEM	77,000
57 d.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		77	m2	77,000	
				RAZEM	77,000
58 d.7	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
59 d.7	KNR 4-01 1209-03 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		2,8	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
8		KORYTARZ-SCHODY			
60 d.8	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		87	m2	87,000	
				RAZEM	87,000
61 d.8	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		87	m2	87,000	
				RAZEM	87,000
62 d.8	NNRNKB 202 1136- 01	(z.VIII) Wymiana posadzki z paneli podłogowych	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
63 d.8	KNR 4-01 0816-02	Ocyklinowanie schodów	m2		
		16 * 0,3 * 1,2	m2	5,760	
				RAZEM	5,760
64 d.8	KNR 4-01 1210-12	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.25 m2	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9		POKÓJ NR 1 (GÓRA)			
65 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		77	m2	77,000	
				RAZEM	77,000
66 d.9	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		77	m2	77,000	
				RAZEM	77,000
67 d.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		77	m2	77,000	
				RAZEM	77,000
68 d.9	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Wymiana posadzki z paneli podłogowych	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
69 d.9	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
10		POKÓJ NR 2 (GÓRA)			
70 d.10	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
71 d.10	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		55	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
72 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		55	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
73 d.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		55	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
74 d.10	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Wymiana posadzki z paneli podłogowych	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
11		POKÓJ NR 3 (GÓRA)			
75 d.11	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		52	m2	52,000	
				RAZEM	52,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		52	m2	52,000	
				RAZEM	52,000
77 d.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		52	m2	52,000	
				RAZEM	52,000
78 d.11	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Wymiana posadzki z paneli podłogowych	m2		
		14	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
12		POKÓJ NR 4 (GÓRA)			
79 d.12	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		48	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
80 d.12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		48	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
81 d.12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		48	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
82 d.12	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Wymiana posadzki z paneli podłogowych	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
13		ŁAZIENKA GÓRNA			
83 d.13	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - analogia-zbicie płytek	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
84 d.13	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
85 d.13	KNR 4-02 0235-02	Demontaż bidetu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
86 d.13	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
87 d.13	KNR 4-02 0121-04 z.o. 2.8. 9901-08	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym - na 6-8 -ej kondygnacji	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
88 d.13	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
89 d.13	KNR 4-01 0719-01	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		14	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
90 d.13	KNR 4-01 0805-01	Równanie posadzki o powierzchni do 5.0 m2	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
91 d.13	KNR 0-12II 0829-07 z.sz. 5.3.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną powierzchnia do 5.0 m2.	m2		
		14	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
92 d.13	KNR 0-12II 1118-09 z.sz. 5.3.d z.sz. 5.3.e	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo". Płytki o grubości 10 mm.	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
93 d.13	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm - zabudowa wanny	m2		
		1,1	m2	1,100	
				RAZEM	1,100
94 d.13	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
95 d.13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
96 d.13	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
97 d.13	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
98 d.13	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m3		
		20 * 0,04	m3	0,800	
				RAZEM	0,800
14		WC (GÓRA)			
99 d.14	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - analogia-zbicie płytek	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
100 d.14	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
101 d.14	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
102 d.14	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		14,5	m2	14,500	
				RAZEM	14,500
103 d.14	KNR 4-01 0719-01	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
104 d.14	KNR 4-01 0805-01	Równanie posadzki o powierzchni do 5.0 m2	m2		
		2,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
105 d.14	KNR 0-12II 0829-07 z.sz. 5.3.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną powierzchnia do 5.0 m2.	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
106 d.14	KNR 0-12II 1118-09 z.sz. 5.3.d z.sz. 5.3.e	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo". Płytki o grubości 10 mm.	m2		
		2,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
107 d.14	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
108 d.14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
109 d.14	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
110 d.14	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
111 d.14	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m3		
		15 * 0,04	m3	0,600	
				RAZEM	0,600
15		STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA + ROBOTY ELEKTRYCZNE			
112 d.15	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m2		
		13 * 1,6	m2	20,800	
				RAZEM	20,800
113 d.15	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
114 d.15	KNR 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub gniazda na cegle	szt.		
		28	szt.	28,000	
				RAZEM	28,000
16		PIWNICA			
115 d.16	KNR 2-02 0925-01	Ośłony folią polietylenową	m2		
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
116 d.16	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
117 d.16	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		230	m2	230,000	
				RAZEM	230,000
118 d.16	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		230	m2	230,000	
				RAZEM	230,000
17		KANCELARIA - KORYTARZ+WC			
119 d.17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
120 d.17	KNR 4-01 1209-03 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		2,6	m2	2,600	
				RAZEM	2,600
121 d.17	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
122 d.17	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi jednoskrzydłowych z ościeżnicą	m2		
		1,05 * 2,05	m2	2,153	
				RAZEM	2,153
123 d.17	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18		KANCELARIA - BIURO			
124 d.18	KNR 4-01 0904-01	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
125 d.18	KNR 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m2		
		2,6	m2	2,600	
				RAZEM	2,600
126 d.18	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		47	m2	47,000	
				RAZEM	47,000
127 d.18	KNR 4-03 0606-02	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19		GARAŻ			
128 d.19	KNR 4-01 1301-06	Uzupełnienie i dopasowanie drzwi metalowych	m2		
		4,3 * 2	m2	8,600	
				RAZEM	8,600
129 d.19	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		42	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
130 d.19	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		187	m2	187,000	
				RAZEM	187,000
20		ROBOTY ZEWNĘTRZNE - DOJŚCIA PODJAZD, SCHODY			
131 d.20	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		82	m2	82,000	
				RAZEM	82,000
132 d.20	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		7,5	m	7,500	
				RAZEM	7,500
133 d.20	NNRNKB 231 0511- 04	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - ponad 50 elementów/m2 (materiał z odzysku)	m2		
		82	m2	82,000	
				RAZEM	82,000