

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SPIĘCIE KONSTRUKCJI BUDYNKU			
1	KNR 4-01 d.1 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm lub osunięcie kabli 2*[10.50+7.62]	m m	36.240	
				RAZEM	36.240
2	KNR 4-01 d.1 0334-02	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej dla ściąгов stalowych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-01 d.1 1303-01	Wykonanie i montaż ściąгов z prętów fi 14 2*[11.50+8.62]*1.21	kg kg	48.690	
				RAZEM	48.690
4	KNR 4-01 d.1 1303-01	Wykonanie i montaż ściąгов narożniki z kątowników 50x50x4 4*0.2*3.06+4*4*0.08*2.07	kg kg	5.098	
				RAZEM	5.098
5	KNR 4-01 d.1 1304-03	Spawanie prętów okrągłych do kształtowników lub płaskowników - spawanie tulei do kątowników 4*4*2*0.07+4*2*0.08	m spoi- ny m spoi- ny	2.880	
				RAZEM	2.880
6	KNR AT-27 d.1 0104-01	Wyrównanie podłogi pionowych o średniej grubości 1 cm - podkłady cementowe pod kątowniki 4*2*0.05*0.20	m ² m ²	0.080	
				RAZEM	0.080
7	KNR 4-06 d.1 0112-01	Skrcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m 4*2	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR 7-12 d.1 0101-01	Czyszczenie przez szcztotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 2*[14.23+9.08]*0.044+4*0.20*2*0.10	m ² m ²	2.211	
				RAZEM	2.211
9	KNR 7-12 d.1 0105-01	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych 2.211	m ² m ²	2.211	
				RAZEM	2.211
10	KNR 7-12 d.1 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych 2.211	m ² m ²	2.211	
				RAZEM	2.211
11	KNR 7-12 d.1 0211-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji pełnościennych 2.211	m ² m ²	2.211	
				RAZEM	2.211
12	KNR 4-01 d.1 0323-04	Zamurowanie przebic w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 4-01 d.1 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłozach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000