


przekrój nr 1 od 0+006.63 do 0+586.63



JEZDNIA

(K1)

- w-wa ścieralna z AC 11S gr. 4 cm
- warstwa wiążąca z AC16W gr. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 7 cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 0/31,5 mm gr. 22 cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4 gr. 15 cm
- podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego C3/4 gr. 15 cm

(K2)

POBOCZA

- pobocza z kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 gr.20 cm

<div>MJM</div> <div>Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo</div> <div>Michał Marciniak</div> <div>Klawkowo, ul. Pogodna 1,</div> <div>89-620 Chojnice</div>			<div>INWESTOR</div> <div>Zakład Zagospodarowania Odpadów</div> <div>Nowy Dwór Sp. z o.o.</div> <div>Nowy Dwór 35</div> <div>89-620 Chojnic</div>		
OBIEKT: Budowa drogi prowadzącej od zjazdu z drogi powiatowej nr 2644G do zjazdu do Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na działce nr 224/14 obr. ew. Lichnowy					
TYTUŁ: Przekroje konstrukcyjne					NR 3
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAW.	DATA	PODPIS
Projektant	Jacek Marciniak	Drogowa	POM/0100/PW00/04	13.09.2023	
Opracował	Michał Marciniak	Drogowa		13.09.2023	
Projektant Sprawdzający	Jerzy Wiśniewski	Drogowa	NN-8345/769/84	13.09.2023	
STADIUM Projekt Techniczny		DATA. 13.09.2023	NR UMOWY		SKALA: 1:50