



STUDNA ŚCIEKOWA (DROGOWA) UMIESZCZANA PRZY KRAWĘŻNIKU – skala 1:20



| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | |
|-----|---------------------------------|---------------|
| 1 | PODSTAWA STUDZIENKI TYPU "PśJ" | Prefabrykat |
| 2 | KRAŁ BET. PREF. TYPU "Ku" | Prefabrykat |
| 3 | PŁYTA PRZYKRYWOWA TYPU "Pu" | Prefabrykat |
| 4 | PIERŚCIEN WYRÓBNAWCZY TYPU "Du" | Prefabrykat |
| 5 | WŁAZ ŹELIWNY TYPI CIEŻKI | PN-64/11-7405 |
| 6 | STOPIEN ŹELIWNY TYPI Zc | PN-64/11-7408 |

SZCZEGÓŁ 1.4
STUDNIA KANALIZACYJNA PROSTA Ø120CM
SKALA 1:25



1) woda nieagresywna i słabo agresywna
Pozioma: 2 x papa na lepiku asfaltowym
Pionowa: zagruntowanie 2 x powierzchni abizolem "R"
2 warstwy abizolu "P" lub lepiku asfalt. na gorąco

2) woda agresywna i silnie agresywna

a. do wys. zw. wody gruntowej na podłożu:
B75, izolacja pozioma i pionowa jak dla wody słabo agresywnej

b. zwierciadło wody gruntowej powyżej 1,0m od podłoża:
Pozioma: 2 x papa na lepiku asfaltowym z wypełniaczem mineralnym (np. grys wapienny)
Pionowa: impregnacja 2 x powierzchni abizolem "R"
2 warstwy abizolu "P", mata szklana DM-1004 przesycona abizolem "P", 1 warstwa abizolu "G"

| | | | | |
|---|------------------------------|--|-------------|---------------|
| Inwestor: Gmina Sędziszów Małopolski ul. Rynek 1 39-120 | | Przedsięwzięcie budowlane: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107615R - UL. PIASKOWA OD KM 0+505,00 DO KM 1+227,72 NA DZIAŁKACH 23, 1070/2, 1071 ORAZ UL. JAŚMINOWEJ OD KM 0+013,00 DO KM 0+280,00 NA DZIAŁCE 1066 W MIEŚCIE SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI | | |
| Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY | | Część: RYSUNKOWA | | |
| <u>Funkcja/branża</u> | <u>Tytuł, imię, nazwisko</u> | <u>Nr uprawn.,specjalność</u> | <u>Data</u> | <u>Podpis</u> |
| Projektant Drogowa | mgr inż. Roman Charchut | PDK/0061/PWOD/18 | 02.2022 | |
| Sprawdzający Drogowa | mgr inż. Adam Siry | PDK/0230/POOD/10 | 02.2022 | |
| Skala: | Tytuł rysunku: | | | Nr rysunku: |
| 1:20/25 | SZCZEGÓŁY STUDNI | | | 4.3 |