

- UWAGI:**
- przed każdym przyborem należy zamontować zawory odcinające,
  - przed zaworami ze złączką do węża montować zawór zwrotny antyskażeniowy typu HA,


- piony kanalizacyjne zakończyć rurami wywiewnymi,
  - długość podejścia nie powinna przekraczać:
    - 3,0m dla podejść o średnicy Ø50
    - 5,0m dla podejść o średnicy Ø75
  - podejścia do ustępów niewentylowane o długości max. 1,0m.
- Przy większych długościach należy zastosować dodatkową wentylację.

1. Istniejące instalacje sanitarne zostały określone na podstawie wizji lokalnej.
2. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić rzeczywisty przebieg instalacji.
3. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić rzeczywiste rzędne posadowienia istniejącej kanalizacji sanitarnej. Istniejąca kanalizacja sanitarna podposadzkowa została określona na podstawie wizji lokalnej. Jej lokalizację należy zweryfikować na budowie.
4. Przed włączenie projektowanych przewodów wody zimnej i c.o. do istniejących przewodów należy sprawdzić średnice istniejących instalacji. Jeśli średnica istn. przewodu będzie mniejsza należy wymienić istn. odcinek przewodu.
5. Prace należy prowadzić w koordynacji z istniejącymi instalacjami.
6. Likwidacje pokazane zostały w branży architektonicznej rysunek 002 ISTNIEJĄCY RZUT PRZYZIEMIEMIA - WYBURZEN/LIKWIDACJI/DYSLOKACJI)

±0.000 = 91,50

A	29.03.2021	PIERWSZA EDYCJA	mgr inż. Dągmira Kowalska
REWIZJA	DATA	ZMIANY I UWAGI	OPRACOWAŁ

PROJEKT BUDOWLANY



Urząd Gminy Chełmża  
ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża

NAZWA I ADRES INWESTYCJI  
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY  
UL. WODNA 2, 87-140 CHEŁMŻA

BIURO PROJEKTOWE




PROJEKTANT:  
mgr inż. Katarzyna Jakubowska  
mgr inż. Ryszard Okoński  
SPRAWDZAJĄCY:  
mgr inż. Ryszard Okoński  
upr. budowl. do proj. bez ograniczeń Nr upr. GPKG+7342-71/96  
e-mail: biuro@inwestproi.pl  
www: www.inwestproi.pl

TEMAT RYSUNKU  
RZUT PRZYZIEMIEMIA - WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD KAN  
STAN PROJEKTOWANY

KOD OBIEKTU	BRANŻA	ETAP	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU	DATA
GCH	SAN	TEO	1516	001	29.03.2021

FORMAT: 595X595mm



- LEGENDA:**
- przewód wody zimnej
  - przewód wody ciepłej
  - przewód kanalizacji sanitarnej
  - odpowietrzenie
  - prawdopodobny przebieg kanalizacji sanitarnej podposadzkowej
  - pion kanalizacji sanitarnej
  - zawór czepalny
  - bateria umywalkowa
  - zasilanie w energię ele.