

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminej Tarnowa - Kaliska

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	D-01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,07		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	D-	PODBUDOWY				
2 d.2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 41 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości ciągu pieszo-jezdnego	m2	350,00		
3 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruntu niebudowlanego przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym: 350*0,41	m3	143,50		
4 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwę konstrukcyjną ciągu pieszo-jezdnego	m2	350,00		
5 d.2	BCD-I D 02.03.01. 10.14. 05	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z for mowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w mia rę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	5,00		
6 d.2	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm - pobocze	m2	10		
7 d.2	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 5,0 MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm - ciąg pieszo-jezdny	m2	350		
8 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - ciąg pieszo-jezdny	m2	350		
Razem dział: PODBUDOWY						
3	D-	NAWIERZCHNIE				
9 d.3	KNNR 6 0502	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bez fazy grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem: ciąg pieszo-jezdny	m2	350,00		
10 d.3	KNNR 6 0204	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 20 cm - pobocze Krotność = 1.2	m2	10,00		
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
4	D-	ROBOTY WYKONCZENIOWE				
11 d.4	KNR 2-31 140	Odtworzenie rowów	m	20,00		

12 d.4	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną fi110	m	7,00		
13 d.4	KNNR 6 0605	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 60 cm	m	9,00		
14 d.4	KNNR 6 0605	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	szt.	2,00		
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
5	D-	OZNAKOWANIE DRÓG I				
15 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	6,00		
16 d.5	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	7,00		
Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA						
6	D-	ELEMENTY ULICY				
17 d.6	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	126		
18 d.6	KNNR 6 0403	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo piaskowej	m	36,00		
Razem dział: ELEMENTY ULICY						
7	GG.00-12.01	INWENTARYZACJA				
19 d.7	GG.00-12.01 Uproszczona	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,07		
Razem dział: INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogólna wartość kosztorysu robót z podatkiem VAT						