



Wójt Gminy Szaflary

Urząd Gminy Szaflary
ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary
www.szaflary.pl

Znak sprawy RGGZ.271.1.22.2024
Nr przetargu 22/2024

Szaflary dnia 12.12.2024r.

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1022978>

(strona internetowa prowadzonego postępowania)

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: "Remont mostu na potoku Mały Rogoźnik w ciągu drogi gminnej os. Cisonie w miejscowości Zaskale"

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) zwana dalej: ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw 1 pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie możliwości pełnego zamknięcia drogi na czas prowadzenia prac lub wskazanie objazdu po którym ma się odbywać ruch pojazdów. W której pozycji TER Wykonawca powinien uwzględnić oznakowanie oraz budowę kładki tymczasowej.

Odpowiedź (zestaw 1 pytanie nr 1)

Utrzymanie ciągłości ruchu na czas wykonywania remontu mostu będzie należeć do Wykonawcy (ruch pieszy kładką technologiczną, a dla przejazdu pojazdów uprzywilejowanych należy wykonać przejazd brodowy - awaryjny). W przedmiarze, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ, została dodana dodatkowa pozycja - Lp. 43 pn. "Utrzymanie ciągłości ruchu na czas remontu mostu stałego zgodnie z opracowanym Projektem czasowej organizacji ruchu przez Wykonawcę". Poprawiony przedmiar robót - załącznik nr 7 do SWZ jest załączony do niniejszych wyjaśnień.

Zestaw 2 pytanie nr 1

Istniejącą stalową konstrukcją nośną mostu wykonano z trzech dwuteowników IPN 550. Projekt przewiduje wymianę jednego dwuteownika na nowy. Czy Zamawiający dopuszcza ponowne wykorzystanie wszystkich trzech istniejących dźwigarów.

Odpowiedź (zestaw 2 pytanie nr 1)

Zamawiający nie dopuszcza wykorzystanie trzech dźwigarów istniejących – należy wykonać ruszt stalowy złożony z dwóch istniejących i jednego nowego, zgodnie z dokumentacją techniczną.

Zestaw 2 pytanie nr 2

Proszę o uzupełnienie przedmiar robót o pozycję dotyczącą rozebrania stalowej konstrukcji nośnej.

Odpowiedź (zestaw 2 pytanie nr 2)

Rozebranie istniejącej konstrukcji stalowej należy uwzględnić w poz.19.d1

Zestaw 2 pytanie nr 3

Proszę o informację do kogo należą materiały z rozbiórki istniejącego mostu.

Odpowiedź (zestaw 2 pytanie nr 3)

Wszystkie materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i należy je zutylizować zgodnie z gospodarowaniem odpadami, jedynie płyty betonowe z mostu należy ułożyć w pobliżu mostu zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.

Zestaw 3 pytanie nr 1

Z uwagi na kosztorysowe rozliczenie, proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o następujące pozycje:

- zasypanie wykopów
- wykonanie oraz wprowadzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu
- wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych

Odpowiedź (zestaw 3 pytanie nr 1)

- zasypanie wykopów – należy wycenić w pozycji 3 i 4;
- wykonanie oraz wprowadzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu – należy wycenić w pozycji 43;
- wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych – należy wycenić w pozycji 43.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ

W ramach wyjaśnień, Zamawiający dokona zmian zapisów SWZ – Załącznik nr 7 przedmiar.