

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1	1	Roboty rozbiórkowe			
1.1	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad i daszków - materiał inwestora 3,5+2,5*2	m m	8,500	8,500
1.2	TZKNBK III -61	Ręczne rozebranie konstrukcji betonowej schodów o gr. do 15 cm bez wywiezienia gruzu 0,15*(3,25*3,24+1,35*3,25*2+2,13*2,4)	m3 m3	3,663	3,663
1.3	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - do ponownego wbudowania 20	m2 m2	20,000	20,000
1.4	KNR-W 2-01 0307-02	Roboty ziemne z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. III - wykopy pod nowe schody oraz wbudowanie gruzu pod nowe konstrukcje schodów 3,4+4,18	m3 m3	7,580	7,580
2	16	Wykonanie schodów i podjazdu			
2.1	KNR-W 2-02 0207-01	Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu 1,65*4,3*2+1	m2 m2	15,190	15,190
2.2	KNR-W 2-02 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu 0,15*(4,3*3,5+3,8*2+1,36*7,38)	m3 m3	4,903	4,903
2.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm 0,15	t t	0,150	0,150
2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4,3*3,5+3,8*2+1,36*7,38	m2 m2	32,687	32,687
2.5	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie \$2.4	m2 m2	32,687	32,687
2.6	NNRNKB 202 2810-06	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm wraz z dwukrotnym mpregnowaniem \$2.5	m2 m2	32,687	32,687
2.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3,87*2+2,2	m2 m2	9,940	9,940
2.8	KNR 9-32 0103-01	Uszczelnienie strefy cokołowej budynku pod płytki kamienne 3,87*2+2,2	m2 m2	9,940	9,940
2.9	KNR-W 2-02 2101-09	Okładzina cokołów zewnętrznych kamieniem elewacyjnym \$2.7	m2 m2	9,940	9,940
2.10	KNKRB 2 1201-01	Balustrady schodowe i na podjeździe dla niepełnosprawnych z prętów aluminiowych 4,5*2+1,36*2+7,45*2	m m	26,620	26,620
2.11		Dostawa, montaż oznakowania schodów zwnętrzych, pofil antypoślizowy (3,5*9+2,4*3)*1	m m	38,700	38,700
2.12		Dostawa, montaż oznakowania schodów zwnętrzych, płyty dotykowe 30x30 (12*2+8*6)*1	szt. szt.	72,000	72,000
2.13	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - dostosowanie dojsć i chodników do nowych schodów i podjazdu z kostki z rozbiórki 15	m2 m2	15,000	15,000
2.14		Dostawa, montaż drzwi wejściowych 1,5*2,3*2*1	m2 m2	6,900	6,900
2.15		Dostawa, montaż daszków szklanych nad drzwiami wejściowymi (3,5*1+2,4*1)*1	m2 m2	5,900	5,900