

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rowerowa działdowszczyzna - koszty niekwalifikowalne					
1		Instalowanie znaków drogowych.			
1	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.1	0702-01	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNNR 2-31	Tablica historyczno-przyrodnicza wg wzoru wydrukowana na dibondzie,	szt.		
d.1	0703-05	umieszczona w stalowym stelażu, zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych o wymiarach 150x100 i wysokości 180cm. Tablice zakotwione do stóp fundamentowych o wym. 25x25x90cm.	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
3	KNNR 2-31	Tablica informacyjna (lokalizacja) wg wzoru wydrukowana na dibondzie,	szt.		
d.1	0703-05	umieszczona w stalowym stelażu, zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych o wymiarach 95x80 i wysokości 180cm. Tablice zakotwione do stóp fundamentowych o wym. 25x25x90cm.	szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
4	KNNR 2-31	Montaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
d.1	0703-02	47	szt.	47.000	
				RAZEM	47.000