

PPB „ZABIELSKI”

10-584 Olsztyn, ul. Kościńskiego 10/1

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : likwidacji szkody po zalaniu w budynku RDLP w Olsztynie
ADRES INWESTYCJI : ul. Kosciuszki 46/48
INWESTOR : Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie
ADRES INWESTORA : ul. Kosciuszki 46/48 10-959 Olsztyn
BRANŻA : remontowo - budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : dr inż. Jacek Zabielski
DATA OPRACOWANIA : 30.01.2021

WYKONAWCA :
dr inż. Jacek Zabielski

*uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr 15.99/OL*
Data opracowania
30.01.2021

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		I piętro			
1	KNR 4-02 d.1 0132-03	Demontaż baterii prysznicowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-02 d.1 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.		
		Obmiar dodatkowy	m		1,000
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Parter			
2.1		Magazynek			
3	KNR 4-01 d.2.1 0818-05	Zerwanie wykładziny z posadzki	m ²		
		6,2	m ²	6,200	
				RAZEM	6,200
4	KNR 4-03 d.2.1 0608-09	Wymiana świetlówek w oprawach wewnętrznych (zainstalowanych) świetlówkowych zamkniętych i belek montażowych metalowych i z tworzyw sztucznych-pierwsza	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01 d.2.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² <ściany>2,75*2*(2,63+2,77)-(0,85*2,05)-(2,35*1,95) A (suma częściowa) <sufit>6,20 B (suma częściowa)	m ²		
			m ²	23,375	
			m ²	23,375	
			m ²	6,200	
				RAZEM	1,000
6	KNR 9-19 d.2.1 0108-02	Odgrzybianie przy użyciu środków chemicznych - za każdy 1m ² ponad 2 m ²	m ²		
		poz.5	m ²	29,575	
				RAZEM	29,575
7	KNR 4-01 d.2.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		poz.5	m ²	29,575	
				RAZEM	29,575
8	KNR 2-02 d.2.1 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.3	m ²	6,200	
				RAZEM	6,200
9	KNR 2-02 d.2.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach po usunięciu zalania	m ²		
		poz.5A	m ²	23,375	
				RAZEM	23,375
10	KNR 4-01 d.2.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.5B	m ²	6,200	
				RAZEM	6,200
11	KNR 4-01 d.2.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.5A	m ²	23,375	
				RAZEM	23,375
12	NNRNKB d.2.1 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		poz.3	m ²	6,200	
				RAZEM	6,200
13	KNR 2-02 d.2.1 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit	m ²		
		poz.3	m ²	6,200	
				RAZEM	6,200
14	KNR 2-02 d.2.1 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.3	m ²	6,200	
				RAZEM	6,200
2.2		Łazienka			
15	KNR 4-03 d.2.2 0608-02	Wymiana żarowych źródeł światła w oprawach wewnętrznych (zainstalowanych) zwykłych, bryzgoszczelnych, strugoodpornych, metalowych lub porcelanowych zamkniętych	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
16	KNR 9-29 d.2.2 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza	m ²		
		10,30	m ²	10,300	
				RAZEM	10,300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 9-19	Odrzybianie przy użyciu środków chemicznych - za każdy 1m2 ponad 2 m2	m ²		
d.2.2	0108-02	poz.16	m ²	10,300	
				RAZEM	10,300
18	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
d.2.2	2006-04	poz.16	m ²	10,300	
				RAZEM	10,300
19	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
d.2.2	1505-05	poz.16	m ²	10,300	
				RAZEM	10,300
20	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic stalowych	m		
d.2.2	1212-31	4*(2,0*2+0,9)	m	19,600	
	analogia			RAZEM	19,600
21	KNR 2-02	Wymiana - skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.2.2	1017-01	3*0,8*2,05	m ²	4,920	
	analogia			RAZEM	4,920
22	KNR-W 4-02	Demontaż kratki wentylacyjnych - odkręcenie kratki o obwodzie do 1000 mm	szt.		
d.2.2	40203-04	2	szt.	2,000	
	analogia			RAZEM	2,000
23	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne do przewodów murowanych	szt.		
d.2.2	0137-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2.2	1216-01	poz.16	m ²	10,300	
				RAZEM	10,300
25	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.2.2	1215-08	poz.24	m ²	10,300	
				RAZEM	10,300
2.3		Mała sala konferencyjna			
26	KNR 4-01	Demontaż i ponowny montaż cokołów 2x10 cm z drewna liściastego	m		
d.2.3	0815-07	11,47	m	11,470	
	analogia			RAZEM	11,470
27	Demontaż, przeniesienie, zabezpieczenie, ponowny montaż stołu konferencyjnego	kpl			
d.2.3	analiza indywidualna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR 4-01	Zerwanie wykładziny z posadzki	m ²		
d.2.3	0818-05	60,9	m ²	60,900	
				RAZEM	60,900
29	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.2.3	202 1134-01	poz.28	m ²	60,900	
				RAZEM	60,900
30	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.2.3	202 1130-02	poz.28	m ²	60,900	
				RAZEM	60,900
31	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki 50x50cm	m ²		
d.2.3	1113-05	poz.28	m ²	60,900	
				RAZEM	60,900
32	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2.3	1202-09	2,75*11,47-2*0,9*2,0	m ²	27,943	
				RAZEM	27,943
33	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2.3	1204-08	poz.32	m ²	27,943	
				RAZEM	27,943
34	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2.3	1204-02	poz.32	m ²	27,943	
				RAZEM	27,943

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 4-01 d.2.3 1210-10 analogia	Dwukrotne lakierowanie drewnianego podokiennika	m ²		
		5,70*0,30	m ²	1,710	
				RAZEM	1,710
3		Piwnica			
3.1		Sala konsumencka			
36	KNR 4-02 d.3.1 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
37	KNR 2-15 d.3.1 0419-03 analogia	Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-2 o dług. 660 mm - materiał z odzysku	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
38	KNR 4-01 d.3.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		0,8*2,80	m ²	2,240	
				RAZEM	2,240
39	NRRNKB d.3.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		10,8*2,80	m ²	30,240	
				RAZEM	30,240
40	KNR 4-01 d.3.1 1204-08 2,61	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.39	m ²	30,240	
				RAZEM	30,240
41	KNR 4-01 d.3.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.39	m ²	30,240	
				RAZEM	30,240
42	KNR 4-01 d.3.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		2,61*3,30	m ²	8,613	
				RAZEM	8,613
43	KNR 4-01 d.3.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.42	m ²	8,613	
				RAZEM	8,613
44	KNR-W 4-01 d.3.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		30,0	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
45	KNR 4-01 d.3.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		55,30	m ²	55,300	
				RAZEM	55,300
3.2		Magazyn, Zaplecze kuchni			
46	KNR 4-01 d.3.2 1306-01 analogia	Demontaż krat stalowych	szt. przec.		
		4	szt. przec.	4,000	
				RAZEM	4,000
47	KNR 0-19 d.3.2 0929-03	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m ²	m ²		
		0,90*0,45	m ²	0,405	
				RAZEM	0,405
48	KNR 4-01 d.3.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		10,0	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
49	KNR 9-29 d.3.2 0101-01	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m ²	m ²		
		2,61*(1,13+1,82+2,75)*2+2,61*(2,79+2,55)	m ²	43,691	
				RAZEM	43,691
50	KNR 9-29 d.3.2 0107-04	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza	m ²		
		7,4+10,0	m ²	17,400	
				RAZEM	17,400
51	KNR 4-01 d.3.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		2,61*(1,97+2,74+4,61)	m ²	24,325	
				RAZEM	24,325
52	KNR 4-01 d.3.2 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		poz.51	m ²	24,325	
				RAZEM	24,325

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	KNR 2-02 d.3.2 2006-04	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach poz.50	m ²		
			m ²	17,400	
				RAZEM	17,400
54	KNR 2-02 d.3.2 2006-03	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach poz.49	m ²		
			m ²	43,691	
				RAZEM	43,691
55	KNR 2-02 d.3.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach po usunięciu zalania poz.51	m ²		
			m ²	24,325	
				RAZEM	24,325
56	KNR 4-01 d.3.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.50	m ²		
			m ²	17,400	
				RAZEM	17,400
57	KNR 4-01 d.3.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.49+poz.51	m ²		
			m ²	68,016	
				RAZEM	68,016
58	KNR-W 4-01 d.3.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 7,4	m ²		
			m ²	7,400	
				RAZEM	7,400
59	KNR 4-01 d.3.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 7,4	m ²		
			m ²	7,400	
				RAZEM	7,400
4		Komunikacja			
60	KNR 9-29 d.4 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza 6,9	m ²		
			m ²	6,900	
				RAZEM	6,900
61	KNR 9-19 d.4 0108-02	Odgrzybianie przy użyciu środków chemicznych - za każdy 1m ² ponad 2 m ² poz.60	m ²		
			m ²	6,900	
				RAZEM	6,900
62	KNR 2-02 d.4 2006-04	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach poz.60	m ²		
			m ²	6,900	
				RAZEM	6,900
63	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.60	m ²		
			m ²	6,900	
				RAZEM	6,900
64	KNR 4-03 d.4 0608-02	Wymiana żarowych źródeł światła w oprawach wewnętrznych (zainstalowanych) zwykłych, bryzgoszczelnych, strugoodpornych, metalowych lub porcelanowych zamkniętych 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
65	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.60	m ²		
			m ²	6,900	
				RAZEM	6,900
66	KNR 4-01 d.4 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.60	m ²		
			m ²	6,900	
				RAZEM	6,900
5		Roboty towarzyszące			
67	d.5 analiza indywidualna	Wypożyczenie osuszacza powietrza 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
68	d.5 analiza indywidualna	Wypożyczenie odkurzacza do wody 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
69	d.5 analiza indywidualna	Kontener na odpady budowlane poj. 6 m ³ 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000

