

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym

Obiekt : Drogi powiatowe

**Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych - CZĘŚĆ
NR 4**

Zamawiający : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851 Poznań ul. Zielona 8

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót (bez VAT) : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował :

Data :

Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych - CZĘŚĆ NR 4

Budowa : Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym

Obiekt : Drogi powiatowe

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	----------------------------	----------------	------	------------------	----------------

1 CZĘŚĆ NR 4 - gmina: Komorniki, Mosina

1.1 Droga powiatowa nr 2461P - Babki - Daszewice

1 Pozycja **2 560,000 m2**
Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy
Numer specyfikacji : D-06.03.01

1.2 Droga powiatowa nr 2461P - m. Daszewice

2 Pozycja **2 400,000 m2**
Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy
Numer specyfikacji : D-06.03.01

3 Pozycja **2 400,000 m2**
Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy - dotyczy ścinki za krawężnikiem
Numer specyfikacji : D-06.03.01

1.3 Droga powiatowa nr 2469P - m. Borkowice

4 Pozycja **1 720,000 m2**
Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy
Numer specyfikacji : D-06.03.01

1.4 Droga powiatowa nr 2469P - m. Drużyna

5 Pozycja **860,000 m2**
Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy
Numer specyfikacji : D-06.03.01

1.5 Droga powiatowa nr 2465P - Krosno - Drużyna

6 Pozycja **3 460,000 m2**
Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy
Numer specyfikacji : D-06.03.01

1.6 Droga powiatowa nr 2391P - Komorniki - Głuchowo

7 Pozycja **2 100,000 m2**
Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy
Numer specyfikacji : D-06.03.01

Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych - CZĘŚĆ NR 4
1. CZĘŚĆ NR 4 - gmina: Komorniki, Mosina

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	----------------------------	----------------	------	------------------	----------------

1.7 Droga powiatowa nr 2388P - Rosnowo - Komorniki

8 Pozycja	2 040,000 m2
Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy			
Numer specyfikacji : D-06.03.01			

1.8 Droga powiatowa nr 2389P - Głuchowo - Chomęcice

9 Pozycja	3 560,000 m2
Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy			
Numer specyfikacji : D-06.03.01			

1.9 Droga powiatowa nr 2416P - m. Plewiska

10 Pozycja	275,000 m2
Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 30 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy			
Numer specyfikacji : D-06.03.01			
11 Pozycja	110,000 m2
Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm			
Numer specyfikacji : D-06.03.01a			

1.10 Droga powiatowa nr 2391P - Głuchowo - Gołuski

12 Pozycja	2 800,000 m2
Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy			
Numer specyfikacji : D-06.03.01			
13 Pozycja	700,000 m2
Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm			
Numer specyfikacji : D-06.03.01a			

1.11 Droga powiatowa nr 2464P - m. Radzewice

14 Pozycja	780,000 m2
Ścinanie poboczy o grubości średnio do 10 cm pod uzupełnienie tłuczniem, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy			
Numer specyfikacji : D-06.03.01			
15 Pozycja	780,000 m2
Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm			
Numer specyfikacji : D-06.03.01a			

1.12 Droga powiatowa nr 2460P - m. Czapury

16 Pozycja	80,000 m2
Ręczne ścinanie poboczy o grubości średnio do 20 cm z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy - dotyczy ścinki za chodnikiem			

Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych - CZĘŚĆ NR 4
1. CZĘŚĆ NR 4 - gmina: Komorniki, Mosina

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
Numer specyfikacji : D-06.03.01					
Wartość kosztorysowa robót (bez VAT)					