

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym

Obiekt : Drogi powiatowe

**Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych - CZĘŚĆ
NR 2**

Zamawiający : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851 Poznań ul. Zielona 8

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót (bez VAT) : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował :

Data :

Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych - CZĘŚĆ NR 2

Budowa : Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym

Obiekt : Drogi powiatowe

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	----------------------------	----------------	------	------------------	----------------

1 CZĘŚĆ NR 2 - gmina: Czerwonak, Kostrzyn i Swarzędz

1.1 Droga powiatowa nr 2443P - Czerlejno - Gułtowy

1 Pozycja **8 966,000 m2**
 Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy
 Numer specyfikacji : D-06.03.01

2 Pozycja **2 740,000 m2**
 Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o średniej grubości 10 cm
 Numer specyfikacji : D-06.03.01a

1.2 Droga powiatowa nr 2445P - Siedlec - Gułtowy

3 Pozycja **5 880,000 m2**
 Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy
 Numer specyfikacji : D-06.03.01

4 Pozycja **200,000 m2**
 Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o średniej grubości 10 cm
 Numer specyfikacji : D-06.03.01a

1.3 Droga powiatowa nr 2411P - Strumiany - Węgierskie - granica powiatu

5 Pozycja **1 260,000 m2**
 Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy
 Numer specyfikacji : D-06.03.01

6 Pozycja **700,000 m2**
 Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o średniej grubości 10 cm
 Numer specyfikacji : D-06.03.01a

1.4 Droga powiatowa nr 2409P - m. Tarnowo

7 Pozycja **345,000 m2**
 Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy
 Numer specyfikacji : D-06.03.01

1.5 Droga powiatowa nr 2406P - m. Promnice (od mostu nad Wartą do skrzyżowania ze światłami)

8 Pozycja **715,000 m2**
 Ręczne ścinanie poboczy o grubości średnio do 20 cm z załadowaniem na samochód

Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych - CZĘŚĆ NR 2
1. CZĘŚĆ NR 2 - gmina: Czerwonak, Kostrzyn i Swarzędz

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
	<p>samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy - dotyczy ścinki pod barierą sprężystą</p> <p>Numer specyfikacji : D-06.03.01</p>				

1.6 Droga powiatowa nr 2408P - Wierzonka - Karłowice

9 Pozycja	5 100,000 m2
<p>Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy</p> <p>Numer specyfikacji : D-06.03.01</p>			
10 Pozycja	270,000 m2
<p>Ręczne ścinanie poboczy o grubości średnio do 20 cm z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy - dotyczy ścinki pod barierą sprężystą</p> <p>Numer specyfikacji : D-06.03.01</p>			

1.7 Droga powiatowa nr 2393P - Boduszewo - Głębocko

11 Pozycja	480,000 m2
<p>Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o średniej grubości 10 cm</p> <p>Numer specyfikacji : D-06.03.01a</p>			

1.8 Droga powiatowa nr 2439P - m. Paczkowo (od przejazdu kolejowego)

12 Pozycja	175,000 m2
<p>Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o średniej grubości 10 cm</p> <p>Numer specyfikacji : D-06.03.01a</p>			

1.9 Droga powiatowa nr 2407P - Kliny - Mielno

13	Pozycja	2 325,000 m2
Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy. Ścinka pobocza za opornikiem betonowym				
Numer specyfikacji : D-06.03.01				

14	Pozycja	315,000 m2
Ręczne ścinanie poboczy o grubości średnio do 20 cm z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy - dotyczy ścinki za chodnikiem				
Numer specyfikacji : D-06.03.01				

15	Pozycja	150,000 m2
Ręczne ścinanie poboczy o grubości średnio do 20 cm z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy - dotyczy ścinki nad płytami ażurowymi, pomiędzy opornikiem betonowym a ściekiem z prefabrykatów betonowych na				
Numer specyfikacji : D-06.03.01				

Wartość kosztorysowa robót (bez VAT)			
--------------------------------------	--	--	--