

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Rozdział	Roboty zabezpieczające		
1.1	Element	Element		
1.1.1	ZKNR C 2/101/1	zabezpieczenie drzwi folią malarską	m2	69,760
1.1.2	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenie posadzek, podestów i schodów folią polietylenową	m2	178,130
1.1.3		Zabezpieczenie grzejników folią	sz	2,000
1.1.4		zabezpieczenie balustrady schodowej folią	mb	13,400

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	Przygotowanie podłóży, pomalowanie sufitów i ścian farbą lateksową		
2.1	Element	Element		
2.1.1	KNRW 401/713/2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2	178,130
2.1.2	KNRW 401/713/1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		132,78+390		522,780000
			RAZEM:	522,780000
2.1.3	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufity pod malowanie	m2	178,130
2.1.4	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m2	522,780
2.1.5	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	10,000
2.1.6	KNR 401/711/2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłóży z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	10,000
2.1.7	KNR 401/719/4	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2	10,000
2.1.8	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności		
	Wyliczenie ilości robót:			
		178,13+132,78+390		700,910000
			RAZEM:	700,910000
2.1.9	KNRW 202/2601/8	ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki	m	97,500
2.1.10	KNR-W 4-01 1204-01 z.sz.2.3. z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów.	m2	178,130
2.1.11	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.3. z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian.	m2	132,780
2.1.12	ZKNR C 1/113/1 (1)	Gruntowanie podłóży pod masy mozaikowe	m2	390,000
2.1.13	ZKNR C 1/113/4 (1)	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłóży, tynk mozaikowy CT 177, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 1,4-2,0 mm, wyciąg	m2	390,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Rozdział	Remont, malowanie wykusz		
3.1	Element	Element		
3.1.1	KNRW 401/713/1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		50,000+15		65,000000
		RAZEM:		65,000000
3.1.2	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	15,000
3.1.3	NNRNKB 202/2016/3	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych, (grubość 3 mm) na betonie	m2	50,000
3.1.4	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	50,000
3.1.5	KNR-W 4-01 1206-02 z.sz.2.3. z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe	m2	50,000
3.1.6	KNR 202/1604/1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2	31,500

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	Rozdział	Malowanie olejne balustrat		
4.1	Element	Element		
4.1.1	KNR 401/1214/2	Ręczne oszlifowanie papierem ściernym balustrad pod malowanie	m2	30,000
4.1.2	KNR 401/1212/8	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2	30,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5	Rozdział	Roboty porządkowe		
5.1	Element	Element		
5.1.1	KNRW 401/1215/2	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m2	73,740
5.1.2	KNRW 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	169,150
5.1.3	KNR 401/1215/9	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.	45,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6	Rozdział	Wywóz i utylizacja gruzu		
6.1	Element	Element		
6.1.1	KNR 401/108/9	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1,000
6.1.2	KNR 401/108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3	1,000
6.1.3		utylizacja gruzu na wysypisku	m3	1,000